


ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพรสวรรค์ 2 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3218 (พ.ช.59-015) ต่อจากโครงการเดิม
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา								
	1.1กรูยทางขนาดเบา	930.00	ตร.ม.	1.78	395.00	1.3607	2.42	537.48	
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	2.1 ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร	38.75	ลบ.ม.	654.21	25,350.64	1.3607	890.18	34,494.61	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร							-	
	3.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	775.00	ตร.ม.	382.25	296,243.75	1.3607	520.13	403,098.87	
	3.2 Expansion Joint	10.00	ม.	147.77	1,477.72	1.3607	201.07	2,010.73	
	3.3 Contraction Joint	65.00	ม.	141.56	9,201.66	1.3607	192.63	12,520.70	
	3.4 longitudinal Joint	155.00	ม.	60.25	9,338.81	1.3607	81.98	12,707.32	
4	งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	31.00	ลบ.ม.	217.29	6,735.99	1.3607	295.67	9,165.66	
	รวมยอด				348,743.57			474,535.38	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ