ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๖๑๒ ลองจิจูด ๙๙.๗๙๗๒๙
- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๘๑๗ ลองจิจูด ๙๙.๗๙๗๘๖ (กองช่าง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๑๓.๐๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสิบสามบาทแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโภคิน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมนูญ มากภิรมย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ

*** ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๑๓.๐๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสิบสามบาทแปดสตางค์)เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖**

*** บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th**

Scanned with CamScanner

แบบ ปร.5

สรุปราคาค่างานก่อสร้างถนน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 2/ 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะม่วง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 822.5 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร และลงลูกรังเสริมพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	485,356.32	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,273.83	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย(ชั่วคราว)	1,382.93	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	490,013.08	
	คิดเป็นเงินเพียง	490,013.08	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสิบสามบาทแปดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มาคภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโภคิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

Scanned with CamScanner

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยล้นมะม่วง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 822.5 ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร และลงลูกรังเสริมพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา								
	1.1กรุยทางขนาดเบา	916.50	ตร.ม.	1.73	1,585.55	1.3642	2.36	2,163.00	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	41.12	ลบ.ม.	654.21	26,901.12	1.3642	892.47	36,698.50	
	2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	822.50	ตร.ม.	364.46	299,764.83	1.3642	497.19	408,939.17	
	2.3 Expansion Joint	14.00	ม.	159.04	2,226.56	1.3642	216.96	3,037.47	
	2.4 Contraction Joint	66.50	ม.	148.58	9,880.38	1.3642	202.69	13,478.81	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	18.80	ลบ.ม.	291.67	5,483.40	1.3642	397.90	7,480.45	
4	งานเสริมลูกรังรองพื้น								
	4.1งานลูกรังรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 เมตร	82.25	ลบ.ม.	120.84	9,939.09	1.3642	164.85	13,558.91	
	รวมยอด				**355,780.91**		**2,374.42**	**485,356.32**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**485,356.32**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโภคิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากกิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

Scanned with CamScanner

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะม่วง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 822.5 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร และลงลูกรังเสริมพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 19 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวร								
	1.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม.x0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	494.00	
	1.2 งท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ø 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00		-	845.00	
	1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82	
	1.5 สีน้ำมัน	6.72	ตรม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40	
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตรม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40	
	1.7 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**2,246.80**		**1,027.03**	**3,273.83**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโกศิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากกิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

Scanned with CamScanner

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะม่วง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 822.5 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร และลงลูกรังเสริมพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 19 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานป้ายชั่วคราว								
	1.1 แผ่นป้ายวาธนิ่ว ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	แผ่น	600.00	600.00		-	600.00	
	1.2 ไม้ขนาด 1-1/2"x3" ยาว 3.00 ม.	2.00	ท่อน	210.00	420.00		-	420.00	
	1.3 เสาไม้ ขนาด ø 3 นิ้ว ยาว 3 ม.	2.00	ท่อน	95.00	190.00			190.00	
	1.4 ตะปูตอกไม้ ขนาด 1-1/2"x3"	0.30	กก.	46.73	14.02		-	14.02	
	1.7 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	1.00	ชุด			150.00	150.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**1,224.02**		**158.91**	**1,382.93**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโภคิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากกิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

Scanned with CamScanner