

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๑๙๔ ลองจิจูด ๙๙.๘๒๙๗๐

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๑๒๔ ลองจิจูด ๙๙.๘๒๙๔๗

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๒๓๔,๖๑๑.๒๖ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมบุญ มากภิรมย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวทับทิม แสงงาม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๒๓๔,๖๑๑.๒๖ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๗

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย.พลประเสริฐ(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคารับประกัน Bid ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๒๒๙,๙๕๔.๕๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๒๓๔,๖๑๑.๒๖
	คิดเป็นเงินเพียง		๒๓๔,๖๑๑.๒๖
ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ.พลประเสริฐ(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _n (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๓	๗๘๘.๘๘	๑.๓๖๔๒	๒.๓๖๐	๑,๐๗๖.๑๙	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๒,๔๒๙.๙๙	๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๑๖,๙๕๖.๙๙	
	๒.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๒.๖๘	๑๔๑,๖๑๙.๑๖	๑.๓๖๔๒	๕๐๘.๔๑	๑๙๓,๑๙๖.๘๖	
	๒.๓ Expansion Joint	๕.๐๐	ม.	๑๔๘.๗๖	๗๔๓.๗๘	๑.๓๖๔๒	๒๐๒.๙๓	๑,๐๑๔.๖๖	
	๒.๔ Contraction Joint	๓๐.๐๐	ม.	๑๔๒.๔๗	๔,๒๗๔.๐๔	๑.๓๖๔๒	๑๙๔.๓๕	๕,๘๓๐.๖๕	
	๒.๕ longitudinal Joint	๗๖.๐๐	ม.	๕๖.๒๔	๔,๒๗๔.๓๙	๑.๓๖๔๒	๗๖.๗๓	๕,๘๓๑.๑๓	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๕.๒๐	ลบ.ม.	๒๙๑.๖๗	๔,๔๓๓.๓๘	๑.๓๖๔๒	๓๙๗.๙๐	๖,๐๔๘.๐๒	
	รวมยอด				๑๖๘,๕๖๓.๖๓		๒,๒๗๕.๑๖	๒๒๙,๙๔๔.๕๐	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๒๙,๙๔๔.๕๐	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหทัยม แสงงาน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย.พลประเสริฐ(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน		หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)	
๑	งานป้ายถาวร								
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๔๔.๐๐	๔๔๔.๐๐		-	๔๔๔.๐๐	
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมมิลวัด้า ขนาด ๑ ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-	๘๔๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑"x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐			๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๕.๘๒	๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตรม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตรม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานขุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๘.๙๑	๘.๙๑	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓	

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางสาวทับทิม แสงงาน)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพลประเสริฐ(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)	
๑	งานป้ายชั่วคราว								
	๑.๑ แผ่นป้ายวางแนว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-		๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	-		๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เสामี ขนาด ๑ ๓ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐	-		๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปุดอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒	-		๑๔.๐๒	
	๑.๕ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๘.๙๑	๘.๙๑	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๑,๒๒๔.๐๒		๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากิรัมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ