

รายงานราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญดี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 104 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	239,376.09	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,274	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย(ชั่วคราว)	1,383	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	244,032.85	
	คิดเป็นเงินเพียง	244,032.85	
ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอิทธิพงษ์ นาครอด)

รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญดี ศิวรางรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 104 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร มีให้ต่างหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา								
	1.1 กรูยทางขนาดเบา	478.40	ตร.ม.	1.73	827.63	1.3642	2.36	1,129.06	
2	งานฉาบรองคอนกรีตหนา 0.15 เมตร								
	2.1 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	20.80	ลบ.ม.	654.21	13,607.57	1.3642	892.47	18,563.44	
	2.2 งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	416.00	ตร.ม.	363.72	151,307.52	1.3642	496.19	206,413.72	
	2.3 Expansion Joint	8.00	ม.	157.31	1,258.46	1.3642	214.60	1,716.79	
	2.4 Contraction Joint	32.00	ม.	150.90	4,828.72	1.3642	205.85	6,587.34	
3	งานให้ต่างหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	12.48	ลบ.ม.	291.67	3,640.04	1.3642	397.90	4,965.74	
	รวมยอด				175,469.94		2,209.37	239,376.09	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							239,376.09	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอิทธิพงษ์ นาครอด)
 รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญดี ศิวจจรากกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 104 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร มีให้ต่างหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ 3 บ้านหนองนกอ้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 13 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	งานป้ายถาวร									
	1.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	-	494.00	
	1.2 งท้อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00		-	-	845.00	
	1.3 เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80				268.80	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	35.82	170.82	
	1.5 สีน้ำมัน	6.72	ตร.ม.	35.00	235.20	35.00	235.20	235.20	470.40	
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตร.ม.	40.00	268.80	30.00	201.60	201.60	470.40	
	1.7 งานชุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	8.91	
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00	350.00	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50	195.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				2,246.80		1,027.03	1,027.03	3,273.83	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอิทธิพงษ์ นาครอด)
 รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญดี ฝั่งจระกรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 104 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร มีให้ลทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร
 เข้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ 13 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานป้ายชั่วคราว									
	1.1 แผ่นป้ายวางนิ้ว ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	แผ่น	600.00	600.00		-	600.00		
	1.2 ไม้ขนาด 1-1/2"x3" ยาว 3.00 ม.	2.00	ท่อน	210.00	420.00		-	420.00		
	1.3 เสामี ขนาด ๘ 3 นิ้ว ยาว 3 ม.	2.00	ท่อน	95.00	190.00			190.00		
	1.4 ตะปูตอกไม้ ขนาด 1-1/2"x3"	0.30	กก.	46.73	14.02			14.02		
	1.7 งานชุดดินถมกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91		
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	1.00	ชุด			150.00	150.00	150.00		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				1,224.02		158.91	1,382.93		

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายอิทธิพงษ์ นาครอด)
 รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ