

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร (พื้นเดิมเป็นลูกรัง)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )	ราคาทุน ( บาท )	F <sub>N</sub> ( บาท )	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> ( บาท )	ราคากลาง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	989.00	ตร.ม.	1.77	1,750.53	1.3607	2.408	2,381.95	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	860.00	ตร.ม.	367.67	316,196.20	1.3607	500.29	430,248.17	
	2.2 Expansion Joint	16.00	ม.	155.73	2,491.68	1.3607	211.90	3,390.43	
	2.3 Contraction Joint	68.00	ม.	154.91	10,533.54	1.3607	210.78	14,332.99	
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร								
	3.1ทรายหยาบ	43.00	ลบ.ม.	654.21	28,131.03	1.3607	890.18	38,277.89	
4	งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	25.80	ลบ.ม.	209.72	5,410.78	1.3607	285.37	7,362.44	
	รวมยอด				364,513.76		2,100.93	495,993.87	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							495,993.87	

( ลงชื่อ ).....กรรมการ  
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

( ลงชื่อ ).....กรรมการ  
 ( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )  
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

( ลงชื่อ ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายอภินันท์ นาครอด )  
 รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ