




ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเต็มเปี่ยม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | F _N (บาท) | ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท) | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|---------------------|----------|
| 1 | งานกรุยทางขนาดเบา | 1,075.00 | ตร.ม. | 1.77 | 1,902.75 | 1.3607 | 2.408 | 2,589.07 | |
| 2 | งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร | | | | | | | | |
| | 2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร | 860.00 | ตร.ม. | 367.67 | 316,196.20 | 1.3607 | 500.29 | 430,248.17 | |
| | 2.2 Expansion Joint | 16.00 | ม. | 155.73 | 2,491.68 | 1.3607 | 211.90 | 3,390.43 | |
| | 2.3 Contraction Joint | 68.00 | ม. | - | - | 1.3607 | - | - | |
| 3 | งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร | | | | | | | | |
| | 3.1ทรายหยาบ | 43.00 | ลบ.ม. | 654.21 | 28,131.03 | 1.3607 | 890.18 | 38,277.89 | |
| 4 | งานไหล่ทางหินคลุก | | | | | | | - | |
| | 4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 43.00 | ลบ.ม. | 209.72 | 9,017.96 | 1.3607 | 285.37 | 12,270.74 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมยอด | | | | 357,739.62 | | 1,890.15 | 486,776.30 | |
| | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | 486,776.30 | |

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ