


ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สัมพันธวงศ์ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 223 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	981.20	ตร.ม.	1.77	1,736.72	1.3607	2.408	2,363.16	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	892.00	ตร.ม.	367.67	327,961.64	1.3607	500.29	446,257.40	
	2.2 Expansion Joint	16.00	ม.	155.73	2,491.68	1.3607	211.90	3,390.43	
	2.3 Contraction Joint	72.00	ม.	154.91	11,153.16	1.3607	210.78	15,176.10	
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร								
	3.1ทรายหยาบ	44.60	ลบ.ม.	654.21	29,177.77	1.3607	890.18	39,702.19	
4	งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	17.84	ลบ.ม.	209.72	3,741.40	1.3607	285.37	5,090.93	
	รวมยอด				376,262.37		2,100.93	511,980.21	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							511,980.21	

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวนาถนภา กอบวิชัยธรรม)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายจักริน พ่วงดี)
 หัวหน้าสำนักปลัด