

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกวัดนิโครธาราม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ								
	1.1 ผิว AC หนา 5 ซม.	705.00	ตร.ม.	11.36	8,008.80	1.3607	15.46	10,897.57	
	1.2 หินคลุก หนา 10 ซม.	705.00	ตร.ม.	14.15	9,975.75	1.3607	19.25	13,574.00	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	780.00	ตร.ม.	368.04	287,071.20	1.3607	500.79	390,617.78	
	2.2 Expansion Joint	12.00	ม.	230.31	2,763.72	1.3607	313.38	3,760.59	
	2.3 Contraction Joint	66.00	ม.	145.69	9,615.65	1.3607	198.24	13,084.01	
	2.4 Longitudinal Jiont	130.00	ม.	61.08	7,940.92	1.3607	83.12	10,805.21	
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร								
	3.1ทรายหยาบ	39.00	ลบ.ม.	654.21	25,514.19	1.3607	890.18	34,717.16	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	15.60	ลบ.ม.	240.57	3,752.89	1.3607	327.34	5,106.56	
	รวมยอด				350,890.23		2,020.43	482,562.90	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							482,562.90	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง