

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ขอยหลังวัดหนองซอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองซอนเหนือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขอยหลังวัด
หนองซอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองซอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ ความยาว ๑๓๒ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑
ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๓๙๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๙๔๘

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๔๕๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๘๓๘

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๒๘๐,๕๕๕.๒๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมบุญ มากภิรมย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวทับทิม แสงงาม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๒๘๐,๕๕๕.๒๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ข้อบัญญัติเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังวัดหนองซอน
 ขนาด Ø ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๓๒ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองซอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.๕
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๒๗๕,๘๙๘.๔๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๒๘๐,๕๕๕.๒๔	
	คิดเป็นเงินเพียง	๒๘๐,๕๕๕.๒๔	
ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ



ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังวัดหนองซอน
 ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๓๒ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดระแนงเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองซอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ๑ ๐.๔๐ ม.								
	๑.๑ งานวางท่อ คสล. ๑ ๐.๔๐ ม.	๑๒๕.๐๐	ท่อน	๙๔๕.๗๘	๑๑๘,๒๒๒.๑๖	๑.๓๖๔๒	๑,๒๙๐.๒๓	๑๖๑,๒๗๘.๖๗	
	๑.๒ บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ๑ ๐.๔๐ ม.	๑๓.๐๐	บ่อ	๔,๒๓๘.๙๕	๕๕,๑๐๖.๓๓	๑.๓๖๔๒	๕,๗๘๒.๗๗	๗๕,๑๗๖.๐๓	
	๑.๓ ฝาดระแนงเหล็กปิดบ่อพัก	๑๓.๐๐	ฝาด	๑,๗๔๘.๕๘	๒๒,๗๓๑.๕๕	๑.๓๖๔๒	๒,๓๘๕.๔๑	๓๑,๐๑๐.๓๗	
๒	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม								
	๒.๑ งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิมกว้าง ๐.๘๐ ม.ยาว ๖๒ ม.	๔๙.๖๐	ตรม.	๑๒๔.๖๔	๖,๑๘๑.๙๕	๑.๓๖๔๒	๑๗๐.๐๓	๘,๔๓๓.๙๑	
	รวมยอด				๒๐๒,๒๔๑.๙๖		๙,๖๒๘.๔๔	๒๗๕,๘๙๘.๔๘	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๗๕,๘๙๘.๔๘	

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวหทัยม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังวัดหนองซอน
 ขนาด ๐ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๓๒ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดระแนงเหล็ก
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองซอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน	หมายเหตุ	
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายวายนิ้ว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-	๖๐๐.๐๐		
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		-	๔๒๐.๐๐		
	๑.๓ เสामี ขนาด ๒ ๓ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐			๑๙๐.๐๐		
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒		-	๑๔.๐๒		
	๑.๕ งานขุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๘.๙๑	๘.๙๑		
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐		
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						๑,๒๒๔.๐๒		๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ