

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรังของ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรังของ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๑๒๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๙๐๙

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๑๑๒ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๙๙๐

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๒๑๒,๐๖๘.๖๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทหกสิบบาทสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิพิงษ์ นาครอด	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวรุ่งทิพา ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน เป็นเงิน ๒๑๒,๐๖๘.๖๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทหกสิบบาทสองสตางค์) เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ปี 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายช่องทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	207,411.86	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,273.83	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ชั่วคราว)	1,382.93	
	เงินโอนไป		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	212,068.62	
	คิดเป็นเงินเพียง	212,068.62	
ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอริพงษ์ นาครอด)
รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถึงช่องผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ให้ค่าทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	414.00	ตร.ม.	1.73	716.22	1.3642	2.36	977.07	
2	งานรื้อผิว คล.เดิม หนา 0.15 ซม.								
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	360.00	ตร.ม.	363.72	130,939.20	1.3642	496.19	178,627.26	
	3.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	4.00	ม.	157.31	629.23	1.3642	214.60	858.40	
	3.2 Expansion Joint	32.00	ม.	150.90	4,828.72	1.3642	205.85	6,587.34	
	3.3 Contraction Joint	18.00	ลบ.ม.	654.21	11,775.78	1.3642	892.47	16,064.52	
4	งานให้ค่าทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	10.80	ลบ.ม.	291.67	3,150.04	1.3642	397.90	4,297.28	
	รวมยอด				152,039.19		2,209.37	207,411.86	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							207,411.86	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายอิทธิพงษ์ นาครอด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถึงทาง คิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 1 หลัทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานด้านบดหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ 2 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานป้ายชั่วคราว									
	1.1 แผ่นป้ายขนาดนี้ว ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	แผ่น	600.00	600.00		-	-	600.00	
	1.2 ไม้ขนาด 1-1/2"x3" ยาว 3.00 ม.	2.00	ท่อน	210.00	420.00		-	-	420.00	
	1.3 เสา ไม้ ขนาด ๑3 นิ้ว ยาว 3 ม.	2.00	ท่อน	95.00	190.00				190.00	
	1.4 ตะปูตอก ไม้ ขนาด 1-1/2"x3"	0.30	กก.	46.73	14.02				14.02	
	1.7 งานผูกดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	8.91	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	1.00	ชุด			150.00	150.00	150.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				1,224.02		158.91	158.91	1,382.93	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)
 (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายอภิพงษ์ นาครอด)
 (นายอภิพงษ์ นาครอด)
 รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)
 (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายอภิศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง