

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญดี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญดี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๔๘๖ ลองจิจูด ๙๙.๘๖๑๑๔

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๔๖๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๖๒๐๘

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เป็นเงิน จำนวน ๒๕๔,๐๖๕.๕๗ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบห้าบาทถ้วนห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกคิน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นายธรรมบุญ มากภิรมย์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

๖.๓ นางสาวเรวดี ยกย่อง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๒๕๔,๐๖๕.๕๗ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบห้าบาทถ้วนห้าสิบบเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sprocurement.go.th

สรุปราคาค่างานก่อสร้างถนน
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย เจริญดี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๒๔๙,๔๐๘.๘๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๒๕๔,๐๖๕.๕๗
	คิดเป็นเงินเพียง		๒๕๔,๐๖๕.๕๗
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบห้าบาทห้าสิบลึงเจ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเรวดี ยุกย่อง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโกสิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญดี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							รวมค่าแรง			
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ มx๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๕.๐๐	๔๙๕.๐๐		-	-	๔๙๕.๐๐	
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อมน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-	-	๘๔๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑" x ๑.๒ มม.	๑.๕๐	ท่อมน	๑๙๒.๐๐	๒๘๘.๐๐				๒๘๘.๐๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	สป.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓๙๘.๐๐		๓๙๘.๐๐	๑๗๐.๙๒	
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๖๐	๓๕.๐๐		๒๗๐.๖๐	๔๗๐.๕๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐		๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๕๐	
	๑.๗ งานชุดดีนกลบกลับ	๐.๐๙	สป.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	๘.๙๑	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐		๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					๒,๒๕๖.๘๐			๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๘๓.๘๓	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวเรวัต ยักษ์อง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายจักริน จิตรโกศล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายธรรมบุญ มากภรณ์)

หัวหน้าสำนักงานงาน (วิศวกรโยธาชำนาญการ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (วิศวกรโยธาชำนาญการ)

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญดี ฝั่งจางจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนมน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายวายนิ้ว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-		๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		-		๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เส้าไม้ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐				๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒				๑๔.๐๒	
	๑.๕ งานชุดดินกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
					๑,๒๒๔.๐๒					
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวเรวดี ยักษ์อง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโกศล)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

