

รายงานผลราคากลางงานก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ปี 2567

โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อำนวยผล  
 คิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 310 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองตอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.4


ประมาณราคามือวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	175,544.32	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,273.83	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย(ชั่วคราว)	1,382.93	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป		180,201.08	
	คิดเป็นเงินเพียง	180,201.08	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยเอ็ดบาทแปดสตางค์		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นางทิวรรณ ไพบูลย์อนันต์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายวรวิทย์ สุขสี)  
 วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


ใบแสดงปริมาณงาน


โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อำนาจพล  
 ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 310 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_N$ (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	จุดที่ 1								
1	งานกรูยทางขนาดเบ								
	1.1กรูยทางขนาดเบ	310.00	ตร.ม.	1.73	536.30	1.3642	2.36	731.62	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	15.50	ลบ.ม.	654.21	10,140.26	1.3642	892.47	13,833.34	
	2.2งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	310.00	ตร.ม.	366.95	113,754.50	1.3642	500.59	155,183.89	
	2.3 Expansion Jiony	6.00	ม.	142.21	853.26	1.3642	194.00	1,164.02	
	2.4 Contraction Joint	25.00	ม.	135.80	3,395.00	1.3642	185.26	4,631.46	
	ยอดยกมา				128,679.32		1,774.69	175,544.32	

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นางพิรพรรณ ไทบุลย์อนันต์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นางจิราพร รอดภัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายวรวิทย์ สุกสี)  
 วิศวกร โฆษปฎิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

**โครงการ** ก่อสร้างขยายโหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อำเภอผล  
 ศิวราชรว้ง 1.00 เมตร ระยะทาง 310 เมตร ทน 10.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร


**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 9 บ้านหนอง ค.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


**เจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


**ประเภทงาน** แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**วันที่ประมาณการ** 20 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)		
<b>I</b>	งานป้ายอวรว								
	1.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม.x0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	494.00	
	1.2 รางเหล็กกลมพิดำ ขนาด ๑ 2" x 2.3 มม.	1.00	ร่อง	845.00	845.00		-	845.00	
	1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ร่อง	192.00	268.80			268.80	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82	
	1.5 ใช้น้ำมัน	6.72	ครม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40	
	1.6 ทรายถม	6.72	ครม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40	
	1.7 งานขุดดินกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				<b>2,246.80</b>		<b>1,027.03</b>	<b>3,273.83</b>	

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางพิรวรรณ ไทบุญอ่อนนันต์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นางจิราพร รอดภัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิทย์ ฤทธิ)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างขยายโหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อำนวยผล  
 ฝิวจากรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 310 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 20 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)		
1	งานป้ายชั่วคราว								
	1.1 แผ่นป้ายขาวนี้้ว ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	แผ่น	600.00	600.00		-	600.00	
	1.2 ไม้ขนาด 1-1/2"x3" ยาว 3.00 ม.	2.00	ท่อน	210.00	420.00		-	420.00	
	1.3 เสาไม้ ขนาด ๑ 3 นิ้ว ยาว 3 ม.	2.00	ท่อน	95.00	190.00			190.00	
	1.4 ตะปูคอกไม้ ขนาด 1-1/2"x3"	0.30	กก.	46.73	14.02		-	14.02	
	1.5 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.6 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	1.00	ชุด			150.00	150.00	150.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					1,224.02		158.91	1,382.93	

(ลงชื่อ) พรอภณ กรรมการ  
 (นางจิรพรรณ ไทบุญธอนันต์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ  
 (นางจิรพร รอดภัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ  
 (นายวิทย์ ฤทธิ)  
 วิศวกร โขธาปฏิบัติกร