

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยพุดสุข ขนาดปากกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 7 เมตร
และวางท่อระบายน้ำความยาว 21 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร ความยาว 21 เมตร พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตัดพื้นคอนกรีตเดิม	7.00	ม.	24.36	170.52	1.3607	33.15	232.03	
2	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	3.50	ตรม.	124.04	434.14	1.3607	168.78	590.73	
3	งานวางระบายน้ำคอนกรีต	7.00	ม.	1,489.91	10,429.37	1.3607	2,027.32	14,191.25	
4	งานฝาดะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ								
	4.1 ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.38 x 1.00 ม.	7.00	ม.	2,121.70	14,851.93	1.3607	2,887.00	20,209.02	
5	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 $\varnothing$ 0.60 ม.								
	5.1 งานวางท่อ คสล. $\varnothing$ 0.60 ม.	20.00	ท่อน	1,545.56	30,911.28	1.3607	2,103.05	42,060.98	
	5.2 บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ $\varnothing$ 0.60 ม.	4.00	บ่อ	6,863.77	27,455.07	1.3607	9,339.53	37,358.11	
	5.3 ฝาดะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก	4.00	ฝ่า	3,686.63	14,746.50	1.3607	5,016.39	20,065.56	
	รวมยอด				98,394.15		21,373.29	134,707.68	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ