

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอุโมงค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ลงลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรวยทางขนาดเบ	920.00	ตร.ม.	1.74	1,600.80	1.3624	2.37	2,180.93	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	92.00	ลบ.ม.	130.45	12,001.40	1.3624	177.73	16,350.71	
	2.2 บดอัดเรียบ	92.00	ลบ.ม.	55.66	5,120.72	1.3624	75.83	6,976.47	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	800.00	ตร.ม.	415.78	332,620.00	1.3624	566.45	453,161.49	
	3.2 Expansion Joint	76.00	ม.	60.96	4,632.77	1.3624	83.05	6,311.69	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	24.00	ลบ.ม.	198.64	4,767.36	1.3624	270.63	6,495.05	
	รวมยอด				360,743.05		1,176.05	491,476.33	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							491,476.33	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กระจับเงิน)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน