

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่อง3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 61 เมตร  
 หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร

เข้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 5 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
I	งานป้ายถาวร									
	I.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00	-	-	494.00		
	I.2 งท้อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00	-	-	845.00		
	I.3 เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80		
	I.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82		
	I.5 สีน้ำมัน	6.72	ตร.ม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40		
	I.6 สีกันสนิม	6.72	ตร.ม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40		
	I.7 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91		
	I.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00		
	I.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50		
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				<b>2,246.80</b>		<b>1,027.03</b>	<b>3,273.83</b>		

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางมลทิชน เริงชัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายรัชพล เกื้อสอาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรวิทย์ สุกสี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ศาสกร โยธาปฏิบัติกร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร

ผู้อำนวยการกองช่าง