

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตายง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตายง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๑.๕๐ ตารางเมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๖๐๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๐๑๔๙

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๓๔๔ ลองจิจูด ๙๙.๘๐๑๖๑

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวนเงิน ๕๖๗,๖๑๓.๓๔ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสามสามสิบสี่สตางค์)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๒ นางพิรพรรณ โพธิ์ลอนันต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นายธรรมบุญ มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๕๖๗,๖๑๓.๓๔ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสามสามสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาย ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๙ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๑.๕๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๖๗,๖๑๓.๓๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เดือนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖๗,๖๑๓.๓๔	
	คิดเป็นเงินเพียง	๕๖๗,๖๑๓.๓๔	
ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์		

(ลงชื่อ).....*พรพรรณ*.....กรรมการ

(นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....*ท*.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*จ.พร*.....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทาง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๙ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๑.๕๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๑,๐๑๑.๕๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๑,๗๖๐.๒๕	๑,๓๖๕.๒๒	๒,๕๒๕.๖๐	๒,๕๒๕.๖๐	
๒	๑.๑กรูยทางขนาดเบา								
	งานฉาบฉวยคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐.๕๘	ลบ.ม.	๖๕๕.๒๑	๓๓,๐๘๙.๙๕	๑,๓๖๕.๒๒	๘๙๒.๕๗	๕๕,๑๕๑.๓๐	
	๒.๑งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๐๑๑.๕๐	ตร.ม.	๓๖๗.๕๗๗.๙๕	๓๖๗,๕๗๗.๙๕	๑,๓๖๕.๒๒	๕๙๕.๖๑	๕๐๑,๓๑๓.๕๒	
	๒.๒งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗.๕๐	ม.	๑๕๕.๒๒	๒,๕๕๒.๕๘	๑,๓๖๕.๒๒	๑๙๘.๒๐	๓,๕๖๘.๕๕	
	๒.๓ Expansion Joint	๘๐.๕๐	ม.	๑๓๘.๙๗	๑๑,๑๘๗.๐๙	๑,๓๖๕.๒๒	๑๑๑.๕๘	๑๕,๒๖๑.๕๓	
	๒.๔ Contraction Joint								
	รวมยอด				๔๑๖,๐๗๗.๘๐		๑,๗๗๘.๒๖	๕๖๗,๖๑๓.๓๕	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๕๖๗,๖๑๓.๓๕	

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....
 (นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
ราคารับมีนดีเซล ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตายง ผิวจระจกรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๙ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๑.๕๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานวางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๓.๕x๑๐.๐๐ ม.

พื้นที่ตะแกรงเหล็กขนาด ๓.๕๐ x ๑๐.๐๐ ๓๕ ตร.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๓.๕๐ x ๒๘๙.๐๐ ๐.๑๕ ๑๕๑.๗๓ ลบ.ม.

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓๕.๐๐ ตร.ม.

ปริมาณคอนกรีต ๓๕.๐๐ ตร.ม. ๐.๑๕ ม. ๕.๒๕ ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต ๕.๒๕ ลบ.ม. @ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม. = ๙,๒๔๘.๘๒ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๕ ตร.ม. @ ๗๐ ๒,๔๕๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๕ ตร.ม. @ ๕ ๑๗๕.๐๐ บาท

ค่าแบบข้าง ๒ ข้าง ๑๐.๐๐ เมตร ๒๐.๖๐ บาท ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต ๓๕.๐๐ ตารางเมตร ๑๒.๒๑ บาท ๔๒๗.๓๕ บาท

ค่าบ่ม ๓๕.๐๐ ตารางเมตร ๕.๙๕ บาท ๒๐๘.๒๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๒,๗๑๕.๔๒ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๒,๗๑๕.๔๒ / ๓๕.๐๐ ๓๖๓.๓๐ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท/ลบ.ม

ค่าขนส่ง กม.


รวม ๔๖๗.๒๙ บาท/ลบ.ม

ส่วนยุบตัว๔๖๗.๒๙..... x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ๗๕%)(งานดินคันทาง:บดทับ.....) x ๐.๗๕ -

ค่าใช้จ่ายรวม ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม

ค่างานต้นทุน ๖๕๔.๒๑



**ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทาง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๙ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๑.๕๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๔ Expansion Joint

คิดจากความยาว Joint	๓.๕๐ เมตร					
ค่าเหล็ก RB๑๙mm. @ ๐.๓๐m.	๑๒.๒๔๓	กก. @	๒๔.๔๗	=	๒๙๙.๕๙	บาท
ทาสี+จาระบี	๑๑	ชุด @	๔	=	๔๔.๐๐	บาท
Joint Filler	๐.๔๓๗๕	ตร.ม. @	๓๒	=	๑๔.๐๐	บาท
Joint Sealer	๒.๑๘๗๕	ลิตร @	๔๕	=	๙๘.๔๔	บาท
ค่าหยอดยาง	๓.๕๐	เมตร @	๑๔.๙๙	=	๕๒.๔๗	บาท
แผ่นพลาสติก	๓.๕๐	เมตร @	-	=		บาท
ไม้แบบ	๐.๖๐	ลบ.ฟ. @	-	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๕๐๘.๕๐	บาท
ค่างานต้นทุน	๕๐๘.๕๐	/	๓.๕๐		๑๔๕.๒๙	บาท/เมตร

๕ Contraction Joint

คิดจากความยาว Joint	๓.๕๐ เมตร					
ค่าเหล็ก RB๑๙mm. @ ๐.๓๐m.	๑๒.๒๔๓	กก. @	๒๔.๔๗	=	๒๙๙.๕๙	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	๓.๕๐	ม. @	๒๓.๘๗	=	๘๓.๕๕	บาท
ทาสี+จาระบี	๑๑.๐๐	ชุด @	๔.๐๐	=	๔๔.๐๐	บาท
Joint Sealer	๑.๓๑๒๕	ลิตร @	๔๕.๐๐	=	๕๙.๒๖	บาท
แผ่นพลาสติก	๓.๕๐	เมตร @	-	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๔๘๖.๔๐	บาท
ค่างานต้นทุน	๔๘๖.๔๐	/	๓.๕๐		๑๓๘.๙๗	บาท/เมตร