

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน อาคาร
 วันที่ประมาณการ 16 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,035,573.64		347,943.38	1,378,094.64	
	8.6.4 ลูกส้อยเลื่อนบานคู่	4.00	ชุด	73.00	292.00	22.00	88.00	380.00	
	8.6.5 กระงะจกสี่เหลี่ยม 5 มม.	68.30	ตร.ฟ.	20.00	1,366.00	8.00	546.40	1,912.40	
	8.6.6 กระงะจกสี่เหลี่ยม 5 มม.	68.30	ตร.ฟ.	21.00	1,434.30	8.00	546.40	1,980.70	
	8.7 หนีต่าง (น.2 จำนวน 8 บาน)								
	8.7.1 กรอบบานอลูมิเนียม (สี่เหลี่ยม)	105.60	ม.	125.00	13,200.00	35.00	3,696.00	16,896.00	
	8.7.2 วงกบอลูมิเนียมขนาด 2"x4" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. (สี่เหลี่ยม)	88.80	ม.	315.00	27,972.00	52.00	4,617.60	32,589.60	
	8.7.3 ทุยเจ็ลอลูมิเนียม	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	52.00	416.00	2,816.00	
	8.7.4 ลูกส้อยเลื่อนบานคู่	16.00	ชุด	73.00	1,168.00	22.00	352.00	1,520.00	
	8.6.5 กระงะจกสี่เหลี่ยม 5 มม.	122.40	ตร.ฟ.	20.00	2,448.00	8.00	979.20	3,427.20	
	8.7.6 กระงะจกสี่เหลี่ยม 5 มม.	204.00	ตร.ฟ.	21.00	4,284.00	8.00	1,632.00	5,916.00	
	8.8 หนีต่าง (น.3 จำนวน 4 บาน)								
	8.8.1 กรอบบานอลูมิเนียม (สี่เหลี่ยม)	28.00	ม.	125.00	3,500.00	35.00	980.00	4,480.00	
	8.8.2 วงกบอลูมิเนียมขนาด 2"x4" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. (สี่เหลี่ยม)	21.20	ม.	315.00	6,678.00	52.00	1,102.40	7,780.40	
	8.8.3 ทุยเจ็ลอลูมิเนียม	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	52.00	208.00	1,408.00	
	8.8.4 ลูกส้อยเลื่อนบานคู่	8.00	ชุด	73.00	584.00	22.00	176.00	760.00	
	ยอดยกไป				1,102,099.94		363,283.38	1,459,960.94	

(ลงชื่อ)..... (นายธรรมบุญ มากภิรมย์) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม) (นางรัชพล เสือสอาด) (ประธานกรรมการ)
 (ลงชื่อ)..... (นางรัชพล เสือสอาด) (ผู้อำนวยการกองช่าง)
 (ลงชื่อ)..... (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม) (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน อาคาร
วันที่ประมาณการ 16 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,102,099.94		363,283.38	1,459,960.94	
	8.6.5 กระจัดกึ่งเขียวใสหนา 5 มม.	53.16	ตร.ฟ.	20.00	1,063.20	8.00	425.28	1,488.48	
	8.8.6 กระจัดกึ่งขาวหนา 5 มม.	17.72	ตร.ฟ.	21.00	372.12	8.00	141.76	513.88	
9	งานไฟฟ้า								
	9.1 โคมไฟพื้นตะแกรงอลูมิเนียมทึบฝ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x 36 w	20.00	ชุด	1,875.00	37,500.00	135.00	2,700.00	40,200.00	ชนิดฝังฝ้าเพดาน
	9.2 โคมไฟแบบครอบอะคริลิก หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x 36 w	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
	9.3 โคมไฟควานไล่ฝ้าฝังฝ้าเพดาน	6.00	ชุด	430.00	2,580.00	115.00	690.00	3,270.00	
	9.4 ฝ้ารับไฟฟ้า แบบตู้ ขากลม-เบน 16A 250V มิกิราวด์	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	90.00	900.00	2,400.00	
	9.5 สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16A 250V	4.00	ชุด	40.00	160.00	70.00	280.00	440.00	
	9.6 เดินสายไฟดวงโคม	30.00	ชุด	145.00	4,350.00	80.00	2,400.00	6,750.00	
	9.7 เดินสายไฟสวิตช์	10.00	ชุด	145.00	1,450.00	80.00	800.00	2,250.00	
	9.8 เดินสายไฟฝ้ารับ	10.00	ชุด	145.00	1,450.00	80.00	800.00	2,250.00	
	9.9 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ขั้ว	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	400.00	400.00	3,100.00	
	ยอดยกไป				1,157,225.26		373,280.42	1,525,083.30	

(ลงชื่อ)..... (นายธรรมบุญ มากภิรมย์) กรรมการ (นายเกิดดีศักดิ์ เกตุงาม) กรรมการ (นางรัชพล เสือสะอาด) ประธานกรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (ลงชื่อ)..... (นางรัชพล เสือสะอาด) ผู้อำนวยการกองช่าง