

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสันตติสุข ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 48 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ตลอดกรีดรวมไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร 1 หลัทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
วันที่ประมาณการ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	งานป้ายถาวร									
	I.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	494.00		
	I.2 งท้อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑ 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00		-	845.00		
	I.3 เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80		
	I.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82		
	I.5 สีน้ำมัน	6.72	ตร.ม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40		
	I.6 สีกันสนิม	6.72	ตร.ม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40		
	I.7 งานขุดดินกลมกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91		
	I.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00		
	I.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				2,246.80		1,027.03	3,273.83		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลทิพย์ เริงขัน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เกื้อสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ