

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำเภวยผล ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำเภวยผล ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๒๑๐๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๕๑๘

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๔๑๖ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๕๘๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวนเงิน ๕๖๗,๘๗๐.๖๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๖.๓ นายวรวิทย์ สุกลี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

### หมายเหตุ

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๕๖๗,๘๗๐.๖๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

\* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอำนวยผล ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๓ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๖๗,๘๗๐.๖๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖๗,๘๗๐.๖๐	
	คิดเป็นเงินเพียง	๕๖๗,๘๗๐.๖๐	
ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวทับทิม แสงงาม) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรวิทย์ สุขสี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางจรรยา รอดภัย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอ่าวหมายเลข ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๓ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ให้ส่งทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านขอมทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทการตามแบบ ปร.๔  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางขนาดเบา	๑,๒๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๒,๑๓๘.๔๐	๑,๓๖๔.๒๒	๒.๔๐	๒,๔๑๗.๒๒	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘.๖๐	ลบ.ม.	๖๔๔.๒๑	๓๑,๗๘๔.๔๑	๑,๓๖๔.๒๒	๘๗,๒.๔๗	๔๓,๓๗๓.๙๓	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๙๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๖๒.๕๖	๓๕๒,๔๐๘.๓๒	๑,๓๖๔.๒๒	๔๙๔.๖๑	๔๘๐,๗๕๕.๕๓	
	๒.๒ งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖.๐๐	ม.	๑๔๘.๖๓	๒,๓๗๘.๐๘	๑,๓๖๔.๒๒	๒๐.๒.๗๖	๓,๖๔๔.๘๘	
	๒.๓ Expansion Joint	๗๖.๐๐	ม.	๑๔๒.๒๖	๑๐,๘๑๑.๗๖	๑,๓๖๔.๒๒	๑๐๕.๐๗	๑๔,๗๕๙.๘๐	
๓	งานให้ลทางหินคลุก	๔๘.๖๐	ลบ.ม.	๓๔๔.๓๕	๑๖,๗๓๕.๔๑	๑,๓๖๔.๒๒	๔๖.๙.๗๖	๒๒,๘๓๐.๕๕	
	รวมยอด				๔๑๖,๒๖๖.๓๘		๒,๒๕๖.๐๗	๔๖๗,๘๗๐.๖๐	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๕๖๗,๘๗๐.๖๐	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นางจิตาพร รอดภัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายวิทย์ สุกสี)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘  
ราคาน้ำมันดีเซล ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอำนวยผล ๕ มิวนจรรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๓ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

**เจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

**๑ งานถางป่าขุดต่อ**

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

**๒ Portland Cement Concrete Pavement .....๑๕.....Cm.Thick**

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๔x๑๐.๐๐ ม.

พื้นที่ตะแกรงเหล็กขนาด ๔.๐๐ x ๑๐.๐๐ ๔๐ ตร.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๔.๐๐ x ๒๑๐.๐๐ ๐.๑๕ ๑๒๖.๐๐ ลบ.ม.

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๔๐.๐๐ ตร.ม.

ปริมาณคอนกรีต ๔๐.๐๐ ตร.ม ๐.๑๕ ม. ๖.๐๐ ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต ๖ ลบ.ม. @ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม. = ๑๐,๕๗๐.๐๘ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๑๐ ตร.ม. @ ๗๐ ๒,๘๐๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๑๐ ตร.ม. @ ๕ ๒๐๐.๐๐ บาท

ค่าแบบข้าง ๒ ข้าง ๑๐.๐๐ เมตร ๒๐.๖๐ บาท ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ๑๒.๒๑ บาท ๔๘๘.๔๐ บาท

ค่าบ่ม ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ๕.๙๕ บาท ๒๓๘.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๔,๕๐๒.๔๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔,๕๐๒.๔๘ / ๔๐.๐๐ ๓๖๒.๕๖ บาท/ตร.ม.

**๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต**

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท/ลบ.ม

ค่าขนส่ง ..... กม.


รวม ๔๖๗.๒๙ บาท/ลบ.ม

ส่วนยุบตัว ..... x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ๗๕%)(งานดินคันทาง:บดทับ.....) x ๐.๗๕ - บาท/ลบ.ม

ค่าใช้จ่ายรวม ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม

ค่างานต้นทุน ๖๕๔.๒๑



ข้อมูลประกอบประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘  
ราคาน้ำมันดีเซล ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอำนวยผล ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๓ เมตร  
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๔ Expansion Joint

คิดจากความยาว Joint	๔.๐๐ เมตร					
ค่าเหล็ก RB๑๕mm.@๐.๓๐m.	๑๔.๔๖๙	กก. @	๒๔.๔๗	=	๓๕๔.๐๖	บาท
ทาสี+จาระบี	๑๓	ชุด @	๔	=	๕๒.๐๐	บาท
Joint Filler	๐.๕	ตร.ม. @	๓๒	=	๑๖.๐๐	บาท
Joint Sealer	๒.๕	ลิตร @	๔๕	=	๑๑๒.๕๐	บาท
ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	เมตร @	๑๔.๙๙	=	๕๙.๙๖	บาท
แผ่นพลาสติก	๔.๐๐	เมตร @	-	=		บาท
ไม้แบบ	๐.๖๐	ลบ.ฟ. @	-	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๕๙๔.๕๒	บาท
คำนวณต้นทุน	๕๙๔.๕๒	/	๔.๐๐		๑๔๘.๖๓	บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint	๔.๐๐ เมตร					
ค่าเหล็ก RB๑๕mm.@๐.๓๐m.	๑๔.๔๖๙	กก. @	๒๔.๔๗	=	๓๕๔.๐๖	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๒๓.๘๗	=	๙๕.๕๘	บาท
ทาสี+จาระบี	๑๓.๐๐	ชุด @	๔.๐๐	=	๕๒.๐๐	บาท
Joint Sealer	๑.๕๐	ลิตร @	๔๕.๐๐	=	๖๗.๕๐	บาท
แผ่นพลาสติก	๔.๐๐ เมตร @		-	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๕๖๙.๐๔	บาท
คำนวณต้นทุน	๕๖๙.๐๔	/	๔.๐๐		๑๔๒.๒๖	บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	๒๘๐.๕๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง .....๒๘.๐๐..... กิโลเมตร	๖๓.๘๕	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน	๓๔๔.๓๕	บาท/ลบ.ม.

