

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ประมาณการ 16 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,002,474.20		342,476.41	1,341,948.00	
8.2	ประตูกระจก อลูมิเนียม (ป.2 จำนวน 1 บาน)								
8.2.1	กรอบบานอลูมิเนียม (สีชา)	10.80	ม.	110.00	1,188.00	37.00	399.60	1,188.00	
8.2.2	วงกบอลูมิเนียมสำหรับหน้าต่าง 15 มม.ขนาด 2"x4" (สีชา)	5.65	ม.	315.00	1,779.75	52.00	293.80	1,779.75	
8.2.3	ลูกกลิ้งเลื่อนบานตู้	1.00	ชุด	155.00	155.00	22.00	22.00	177.00	
8.2.4	เส้นธรณีประตู (สีชา)	1.60	ม.	75.00	120.00	22.00	35.20	120.00	
8.2.5	ก๊วยแจ๊งในตู้บาน	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	52.00	52.00	1,315.00	
8.2.6	กระจกสีชา หน้า 6 มม.	34.40	ตร.ฟ.	24.00	825.60	9.00	309.60	825.60	
8.3	ประตูกระจก อลูมิเนียม (ป.3 จำนวน 1 บาน)								
8.3.1	กรอบบานอลูมิเนียม (สีชา)	6.60	ม.	365.00	2,409.00	52.00	343.20	2,409.00	
8.3.2	วงกบอลูมิเนียมสำหรับหน้าต่าง 15 มม.ขนาด 2"x4" (สีชา)	4.90	ม.	315.00	1,543.50	52.00	254.80	1,543.50	
8.3.3	มือจับประตู	1.00	ตู้	400.00	400.00	22.00	22.00	400.00	
8.3.4	เส้นธรณีประตู (สีชา)	0.80	ม.	75.00	60.00	22.00	17.60	60.00	
8.3.5	โซ้คอัพในตัววงกบ	1.00	ชุด	1,544.00	1,544.00	52.00	52.00	1,544.00	
8.3.6	ก๊วยแจ๊งในตู้บาน	1.00	ชุด	250.00	250.00	52.00	52.00	250.00	
8.3.7	กระจกสีเขียวใส หน้า 6 มม.	21.33	ตร.ฟ.	23.00	490.59	9.00	191.97	490.59	
	ยอดยกไป				1,014,554.64		344,522.18	1,354,050.44	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน อาคาร
วันที่ประมาณการ 16 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,014,554.64		344,522.18	1,354,050.44	
	8.4 ประตูปูไม้เนื้อแข็ง (ป.4 จำนวน 1 บาน)								
	8.4.1 ประตูปานทึบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	บาน	1,400.00	1,400.00	136.00	136.00	1,400.00	
	8.4.2 วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	4.80	ม.	130.00	624.00	-	-	624.00	
	8.4.3 กลอนอลูมิเนียม ขนาด 5"	2.00	อัน	41.00	82.00	-	-	82.00	
	8.4.4 บานพับ ขนาด 4" x 3"	3.00	อัน	40.00	120.00	-	-	120.00	
	8.4.5 ลูกบิดสแตนเลส	1.00	ชุด	550.00	550.00	80.00	80.00	550.00	
	8.5 ประตูปูไม้เนื้อแข็ง (ป.5 จำนวน 1 บาน)								
	8.5.1 ประตูปานทึบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 x 1.50 ม.	1.00	บาน	1,170.00	1,170.00	100.00	100.00	1,170.00	
	8.5.2 วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	3.80	ม.	130.00	494.00	-	-	494.00	
	8.5.3 บานพับ ขนาด 4" x 3"	3.00	อัน	40.00	120.00	-	-	120.00	
	8.5.4 ลูกบิดสแตนเลส	1.00	ชุด	550.00	550.00	80.00	80.00	550.00	
	8.6 หน้าต่าง (น.1 จำนวน 2 บาน)								
	8.6.1 กรอบบานอลูมิเนียม (สี่ขา)	27.60	ม.	125.00	3,450.00	35.00	966.00	4,416.00	
	8.6.2 วงกบอลูมิเนียมขนาด 2"x4" หน้าไม่น้อยกว่า 1.5 มม. (สี่ขา)	38.60	ม.	315.00	12,159.00	52.00	2,007.20	14,166.20	
	8.6.3 قضึงัดบานเลื่อนอลูมิเนียม	1.00	ชุด	300.00	300.00	52.00	52.00	352.00	
	ยอดยกไป				1,035,573.64		347,943.38	1,378,094.64	

(ลงชื่อ)..... (นายธรรมบุญ มกรภิรมย์) (นายชิตศักดิ์ เกตุงาม) (นางรัชพล เกื้อสอาด) (นางชานกรกรทอง)
(ลงชื่อ)..... (นายชิตศักดิ์ เกตุงาม) (นายชิตศักดิ์ เกตุงาม) (นายชิตศักดิ์ เกตุงาม) (นายชิตศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง