

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๖,๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(สิบหกล้านบาทหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาคาร ๓ ชั้น กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก๊ซ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๑ หน้า ๑

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เป็นเงิน จำนวน ๑๔,๑๕๖,๐๓๙.๗๒ บาท

(สิบสี่ล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามสิบบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ รายงาน (แบบ ปร.๔)

๕.๒ รายงาน (แบบ ปร.๔) ครุภัณฑ์

๕.๓ รายงาน (แบบ ปร.๕ ก)

๕.๔ รายงาน (แบบ ปร.๕ ข)

๕.๕ รายงาน (แบบ ปร.๖)

๕.๖ รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญ พุ่มแจ้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๖.๒ นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๖.๓ นายวรวิทย์ สุขสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวน ๑๔,๑๕๖,๐๓๙.๗๒ บาท
(สิบสี่ล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามสิบบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์)

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ
(บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ
(บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,137,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ ค.ส.ล.3ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,156,039.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 เพ็ญ พุ่มแจ้ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- 7.2 กนกพัชร์ บ่อน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- 7.3 วรวิทย์ สุกสี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ ค.ส.ล.3 ซัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หินเหล็กไฟ ตำบล ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 38 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ ค.ส.ล.3 ซัน	10,904,957.91	1.2896	14,063,033.72	
รวมค่าก่อสร้าง				14,063,033.72	

หน่วย: บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 915.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,369.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,063,033.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ ค.ส.ล.3 ชั้น 4 บ้านหนองตะเภา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 4 ที่แนบ มีจำนวน 38 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				14,063,033.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 915.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,369.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,063,033.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ
 (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 38 หน้า
 คำณวนราคากลาง เมื่อวันที่




 (เพ็ญ พุ่มแจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (กนกพัชร ปอนอย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (วรวิทย์ สุกสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ ค.ส.ล.3 ชั้น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,762,075.76	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,338,258.29	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,967,693.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,904,957.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ สุทธิ

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ ค.ส.ล.3 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ
จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					781,676.51	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					55,254.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,904,957.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,904,957.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานเสาเข็ม - เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. x 12 ม. - เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. x 12 ม. - ตัดหัวเสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. x 12 ม. - ตัดหัวเสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. x 12 ม. - การทดสอบเพื่อประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยวิธีพลศาสตร์(Dynamic Analysis) งานโครงสร้างฐานราก-เสาตอม่อ - งานขุดดิน-ถมกลับ	4.000 73.000 4.000 73.000 1.000 84.000	ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ลบ.ม.	3,480.00 4,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00	13,920.00 341,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,047.00 820.00 205.00 256.00 28,500.00 121.00	4,188.00 59,860.00 820.00 18,688.00 28,500.00 10,164.00	18,108.00 401,500.00 820.00 18,688.00 28,500.00 10,164.00	

วาริทย สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายหยาบ	5.000	ลบ.ม.	467.29	2,336.45	112.00	560.00	2,896.45	
	- งานคอนกรีตหยาบ	5.000	ลบ.ม.	1,542.06	7,710.30	329.00	1,645.00	9,355.30	
	- งานไม้แบบทั่วไป(ใช้ 60% ของไม้แบบที่ใช่)	104.000	ลบ.ฟ.	607.48	63,177.92	0.00	0.00	63,177.92	
	- ไม้คร่าวสำหรับยึดแบบหล่อ (ใช้ 30% ของไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	32.000	ลบ.ฟ.	700.93	22,429.76	0.00	0.00	22,429.76	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	173.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	28,199.00	28,199.00	
	- ตะปู	44.000	กก.	56.07	2,467.08	0.00	0.00	2,467.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปสี่เหลี่ยม กว./ตร. ซม.	33.000	ลบ.ม.	2,009.35	66,308.55	522.00	17,226.00	83,534.55	
	- งานเหล็กเสริม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.085	ตัน	26,100.47	2,218.53	4,900.00	416.50	2,635.03	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. SR-24	.166	ตัน	23,036.45	3,824.05	4,900.00	813.40	4,637.45	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. SD-40	.590	ตัน	23,364.02	13,784.77	3,900.00	2,301.00	16,085.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม.SD-40	3.401	ตัน	22,207.95	75,529.23	3,900.00	13,263.90	88,793.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	128.000	กก.	45.79	5,861.12	0.00	0.00	5,861.12	
	งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้น 1-หลังคา								
	- งานปรับดิน	164.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,100.00	4,100.00	
	- งานทรายหยาบ	17.000	ลบ.ม.	467.29	7,943.93	121.00	2,057.00	10,000.93	
	- งานคอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	1,542.06	6,168.24	329.00	1,316.00	7,484.24	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	186.000	ลบ.ม.	2,009.35	373,739.10	522.00	97,092.00	470,831.10	
	- ไม้แบบทั่วไป(ใช้ 60% ของไม้แบบที่ใช่)	964.000	ลบ.ฟ.	607.48	585,610.72	0.00	0.00	585,610.72	
	- ไม้คร่าวสำหรับยึดแบบหล่อ(ใช้ 30% ของไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	290.000	ลบ.ฟ.	700.93	203,269.70	0.00	0.00	203,269.70	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,606.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	261,778.00	261,778.00	
	- ตะปู	402.000	กก.	56.07	22,540.14	0.00	0.00	22,540.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	2.858	ตัน	26,100.47	74,595.14	4,900.00	14,004.20	88,599.34	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	5.508	ตัน	23,036.45	126,884.76	4,900.00	26,989.20	153,873.96	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.071	ตัน	23,364.02	1,658.84	3,900.00	276.90	1,935.74	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	11.527	ตัน	22,207.95	255,991.03	3,900.00	44,955.30	300,946.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	599.000	กก.	45.79	27,428.21	0.00	0.00	27,428.21	
	- เหล็ก Wire Mesh เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.@ 0.20 มม.#	751.000	ตร.ม.	73.00	54,823.00	6.00	4,506.00	59,329.00	
	- ฟันสำเร็จรูป Hollow Core หนา 6 ซม.(รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400 กก/ตร.ม)	497.000	ตร.ม.	330.00	164,010.00	26.00	12,922.00	176,932.00	
	- ฟันสำเร็จรูป Hollow Core หนา 6 ซม.(รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 550 กก/ตร.ม)	254.000	ตร.ม.	405.00	102,870.00	26.00	6,604.00	109,474.00	
	งานโครงสร้าง บันได ค.ส.ล ทางลาด								
	- งานปรับดิน	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	500.00	500.00	
	- ทรายหยาบ	1.000	ลบ.ม.	467.29	467.29	121.00	121.00	588.29	

วาริทย สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	17.000	ลบ.ม.	2,009.35	34,158.95	522.00	8,874.00	43,032.95	
	- งานไม้แบบทั่วไป(ใช้ 60% ของไม้แบบที่ใช้)	72.000	ลบ.ฟ.	607.48	43,738.56	0.00	0.00	43,738.56	
	- ไม้คร่าวสำหรับยึดแบบหล่อ(ใช้ 30% ของไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	22.000	ลบ.ฟ.	700.93	15,420.46	0.00	0.00	15,420.46	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	120.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	19,560.00	19,560.00	
	- ตะปู	3.000	กก.	56.07	168.21	0.00	0.00	168.21	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ม.ม.	.072	ตัน	26,100.47	1,879.23	4,900.00	352.80	2,232.03	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม.	.548	ตัน	23,036.45	12,623.97	4,900.00	2,685.20	15,309.17	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.	.574	ตัน	23,364.02	13,410.94	3,900.00	2,236.60	15,649.54	
	- งานเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ม.ม.	1.769	ตัน	22,207.95	39,285.86	3,900.00	6,899.10	46,184.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	89.000	กก.	45.79	4,075.31	0.00	0.00	4,075.31	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ หลังคา								
	- Pipe 48.6x3.2 mm.น้ำหนัก 3.58 kg./m.	1,071.000	กก.	19.16	20,520.36	14.00	14,994.00	35,514.36	

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Pipe 60.5x3.2 mm. น้ำหนัก 4.52 kg./m.	360.000	กก.	18.99	6,836.40	14.00	5,040.00	11,876.40	
	- Pipe 89.1x3.2 mm. น้ำหนัก 6.76 kg./m.	1,122.000	กก.	19.06	21,385.32	14.00	15,708.00	37,093.32	
	- Pipe 101.6x3.2 mm. น้ำหนัก 7.76 kg./m.	613.000	กก.	19.72	12,088.36	14.00	8,582.00	20,670.36	
	- C-150x50x20x2.3 mm. น้ำหนัก 4.96 kg./m.	1,964.000	กก.	21.98	43,168.72	12.00	23,568.00	66,736.72	
	- Steel Plate 16 mm.	78.000	กก.	28.01	2,184.78	12.00	936.00	3,120.78	
	- Steel Plate 20 mm.	228.000	กก.	27.96	6,374.88	12.00	2,736.00	9,110.88	
	- 4 J-Bolt เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm.L=300 mm.เหล็กเหลขาเกรด SS400	88.000	ชุด	100.00	8,800.00	30.00	2,640.00	11,440.00	
	- 3 RB 12	.014	ตัน	18,258.04	255.61	3,900.00	54.60	310.21	
	- Non-Shrink Grout t= 5 mm.	4.000	ถุง	336.00	1,344.00	100.00	400.00	1,744.00	
	- ทาสีกันสนิม	366.000	ตร.ม.	67.55	24,723.30	36.00	13,176.00	37,899.30	
	งานโครงสร้างฐานรากถึงบ้น้ำเสียและถังน้ำดี								
	- งานขุดดิน-ถมกลับ	42.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	5,082.00	5,082.00	

วรวิทย์ สุทธิ

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปรับดิน	14,000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	350.00	350.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1,420	ลบ.ม.	467.29	663.55	121.00	171.82	835.37	
	- งานคอนกรีตหยาบ	1,420	ลบ.ม.	1,542.06	2,189.72	329.00	467.18	2,656.90	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง รูปอุกบาต 240 กก/ตร.ซม.	3,000	ลบ.ม.	2,009.35	6,028.05	329.00	987.00	7,015.05	
	- ไม้แบบทั่วไป(ใช้ 80% ของไม้แบบที่ใช่)	4,000	ลบ.ฟ.	607.48	2,429.92	0.00	0.00	2,429.92	
	- ไม้ครากสำหรับยึดแบบหล่อ (ใช้ 30% ของไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	1,200	ลบ.ฟ.	700.93	841.11	0.00	0.00	841.11	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	5,000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	815.00	815.00	
	- ตะปู	1,250	กก.	56.07	70.08	0.00	0.00	70.08	
	- เหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.280	ตัน	23,364.02	6,541.92	3,900.00	1,092.00	7,633.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	8,400	กก.	45.79	384.63	0.00	0.00	384.63	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	355,548.98	2,960,800.06	96,070.00	801,275.70	3,762,075.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานพื้น - F1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่นผิวเรียบ สีขาว ขนาด 60x60 ชม.ยาแนวกระเบื้องสีใกล้เคียงกับกระเบื้อง - F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ผสมน้ำยากันซึม ชนิดกันลื่นผิวเรียบ สีขาว ขนาด 60x60 ชม. ชนิดกันลื่น สีเทา - F3 พื้นทำผิวขัดมัน - F4 พื้นขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม ทดสอบบั้งน้ำ(POND TEST) 48 ชั่วโมง - F6 พื้นทำผิวขัดทาบ - F7 พื้นทำผิวขัดเรียบเงารองเป็นนํายกวางปลา(ทางลาด)	51.420	ตร.ม.	560.24	28,807.54	178.00	9,152.76	37,960.30	
		113.000	ตร.ม.	560.24	63,307.12	178.00	20,114.00	83,421.12	
		65.000	ตร.ม.	102.90	6,688.50	41.00	2,665.00	9,353.50	
		51.000	ตร.ม.	111.70	5,696.70	41.00	2,091.00	7,787.70	
		140.000	ตร.ม.	99.34	13,907.60	31.00	4,340.00	18,247.60	
		12.000	ตร.ม.	99.34	1,192.08	46.00	552.00	1,744.08	

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังไม้เทียม	215.000	ม.	37.00	7,955.00	46.00	9,890.00	17,845.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องยาง หนา 2 มม. งานผนัง	503.000	ตร.ม.	364.56	183,373.68	51.00	25,653.00	209,026.68	
	- ผนัง1 ผนังก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.	767.000	ตร.ม.	123.53	94,747.51	93.00	71,331.00	166,078.51	
	- ผนัง2,3 ผนังก่ออิฐมวล	238.000	ตร.ม.	273.39	65,066.82	104.00	24,752.00	89,818.82	
	- ผนัง4 ผนังก่ออิฐมวลเต็มแผ่น	180.000	ตร.ม.	560.86	100,954.80	195.00	35,100.00	136,054.80	
	- ฉาบปูนเรียบผนังอิฐบล็อก	1,534.000	ตร.ม.	74.27	113,930.18	96.00	147,264.00	261,194.18	
	- ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวล	836.000	ตร.ม.	74.27	62,089.72	96.00	80,256.00	142,345.72	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	52.000	ตร.ม.	74.27	3,862.04	109.00	5,668.00	9,530.04	
	- เสาค้ำหลัง ค.ส.ล.ขนาด 0.10 ม.	605.000	ม.	125.54	75,951.70	51.00	30,855.00	106,806.70	
	- เสาค้ำหลัง ค.ส.ล.ขนาด 0.20 ม.	100.000	ม.	186.19	18,619.00	92.00	9,200.00	27,819.00	
	- ผนังงูกรกระเบื้องเซรามิก ขนาด 20x40 ชม. ระบุรุ่น/สีภายหลัง	238.000	ตร.ม.	293.04	69,743.52	169.00	40,222.00	109,965.52	

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เขazorong PVC	355.000	ม.	14.00	4,970.00	4.20	1,491.00	6,461.00	
	- บัวตอกแต่งสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.05 ม.	67.000	ม.	80.00	5,360.00	24.00	1,608.00	6,968.00	
	- บัวตอกแต่งสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.20 ม.	74.000	ม.	150.00	11,100.00	45.00	3,330.00	14,430.00	
	- บัวตอกแต่งสำเร็จรูป PU	20.000	ม.	530.00	10,600.00	100.00	2,000.00	12,600.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กออบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	78.000	ตร.ม.	186.78	14,568.84	77.00	6,006.00	20,574.84	
	- C4,C- แต่งผิวทองพื้นเปลือย	193.000	ตร.ม.	26.00	5,018.00	30.00	5,790.00	10,808.00	
	ทาสีอะคริลิค(พื้นสำเร็จรูป/พื้นหล่อในที่)								
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กออบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	569.000	ตร.ม.	186.86	106,323.34	77.00	43,813.00	150,136.34	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ชนิดทนชื้น) โครงเคร่าเหล็กออบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	74.000	ตร.ม.	265.98	19,682.52	77.00	5,698.00	25,380.52	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังทาสีอะครีลิก ชนิดทาสีใน-ภายนอก	2,422.000	ตร.ม.	43.66	105,744.52	31.00	75,082.00	180,826.52	
	- ผ้าเพดานทาสีอะครีลิก ชนิดทาสีใน-ภายนอก งานประตู-หน้าต่าง	914.000	ตร.ม.	40.89	37,373.46	31.00	28,334.00	65,707.46	
	- D1 ประตูบานเปิดคู่ อดุมิเนี่ยมสีดำ กระจกสีใส ขนาด 8 มม.ติดสติกเกอร์ผ้า ขนาด 1.3x2.05 ม.	6.000	ชุด	7,811.00	46,866.00	0.00	0.00	46,866.00	
	- D1A ประตูบานเปิดคู่ อดุมิเนี่ยมสีดำ กระจกสีใส ขนาด 8 มม. ขนาด 1.3x2.05 ม.	1.000	ชุด	7,669.00	7,669.00	0.00	0.00	7,669.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว และช่องแสงติดตายไม้อัด ชนิดโกล์กรวง ทาสี Sandilight 8792 ขนาด 1.00x2.05 ม.	6.000	ชุด	4,546.00	27,276.00	0.00	0.00	27,276.00	
	- D3 ประตูบานเลื่อนไม้อัด ชนิดโกล์กรวง ทาสีSandilight 8792 ขนาด 1.05x2.05 ม.	1.000	ชุด	4,863.00	4,863.00	0.00	0.00	4,863.00	
	- D4 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กหนา 45 มม.ทาสีกันสนิม ขนาด 1.40x2.05 ม.	3.000	ชุด	13,949.00	41,847.00	0.00	0.00	41,847.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D5 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัด ชนิดใสกรวง ทาสี Sandilight 8792 ขนาด 0.80x2.05 ม.	10.000	ชุด	4,420.00	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00	
	- D6 ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีดำ กระจกสีใส ขนาด 8 มม.ติดสติ๊กเกอร์ผ้า ขนาด 0.90x2.05 ม.	3.000	ชุด	7,540.00	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00	
	- D6A ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีดำ กระจกสีใส ขนาด 8 มม.ติดสติ๊กเกอร์ผ้า ขนาด 0.80x2.05 ม.	4.000	ชุด	7,337.00	29,348.00	0.00	0.00	29,348.00	
	- D6B ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีดำ กระจกสีใส ขนาด 8 มม.ติดสติ๊กเกอร์ผ้า ขนาด 1.00x2.05 ม.	2.000	ชุด	5,690.00	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	
	- D7 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัด ชนิดใสกรวง ทาสี Sandilight 8792 ขนาด 0.80x2.05 ม.	2.000	ชุด	4,447.00	8,894.00	0.00	0.00	8,894.00	
	- D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว(ประตูหนีไฟ) บานเหล็กลูทไฟกกระจกนิรภัยขนาด 1.00x2.05 ม.	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- D8A ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กหนา 45 มม.ทาสีกันสนิม ขนาด 1.00x2.05 ม.	1.000	ชุด	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D9 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กหนา 45 มม.เคลือบฝุ่นขนาด 0.8x1.05 ม.	3.000	ชุด	5,129.00	15,387.00	0.00	0.00	15,387.00	
	- D10 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กหนา 45 มม.เคลือบฝุ่นขนาด 0.80x2.05 ม.	1.000	ชุด	9,526.00	9,526.00	0.00	0.00	9,526.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีดํา กระฉกอลามินตีสีเขียวตัดแสง ขนาด 2.45x1.00 ม.	3.000	ชุด	8,391.00	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีดํา กระฉกอลามินตีสีเขียวตัดแสง ขนาด 3.70x1.65 ม.	2.000	ชุด	19,281.00	38,562.00	0.00	0.00	38,562.00	
	- W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมสีดํา กระฉกอลามินตีสีเขียวตัดแสง ขนาด 1.20x1.65 ม.	5.000	ชุด	7,635.00	38,175.00	0.00	0.00	38,175.00	
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมสีดํา กระฉกอลามินตีสีเขียวตัดแสง ขนาด 2.40x0.60 ม.	7.000	ชุด	10,447.00	73,129.00	0.00	0.00	73,129.00	
	- W5 หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียมสีดํา กระฉกอลามินตีสีเขียวตัดแสง ขนาด 1.20x2.05 ม.	7.000	ชุด	5,777.00	40,439.00	0.00	0.00	40,439.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6 หน้ต่างบานเปิด อลูมิเนียมสีด้า กระจกลามิเนตสีเขียวตัดแสง ขนาด 0.90x1.65 ม.	18.000	ชุด	6,410.00	115,380.00	0.00	0.00	115,380.00	
	- W7 หน้ต่างบานเลื่อน+ติดตาย อลูมิเนียมสีด้า กระจกลามิเนตสีเขียวตัดแสง ขนาด 5.15x1.05 ม.	1.000	ชุด	16,905.00	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00	
	- W8 หน้ต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีด้า กระจกลามิเนตสีเขียวตัดแสง ขนาด 1.70x1.65 ม.	4.000	ชุด	8,541.00	34,164.00	0.00	0.00	34,164.00	
	- W9 หน้ต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีด้า กระจกลามิเนตสีเขียวตัดแสง ขนาด 3.20x1.15 ม.	2.000	ชุด	11,368.00	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	
	- W10 หน้ต่างบานเปิด อลูมิเนียมสีด้า กระจกลามิเนตสีเขียวตัดแสง ขนาด 0.60x1.65 ม.	10.000	ชุด	4,821.00	48,210.00	0.00	0.00	48,210.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ สีขาว	16.000	ชุด	2,327.10	37,233.60	461.00	7,376.00	44,609.60	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.000	ชุด	880.00	880.00	461.00	461.00	1,341.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	6.000	ชุด	1,000.00	6,000.00	461.00	2,766.00	8,766.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าโครงตาข่ายสี่ขา	16.000	ชุด	190.00	3,040.00	72.00	1,152.00	4,192.00	
	- สายฉีตี่ข่าระ	16.000	ชุด	372.90	5,966.40	72.00	1,152.00	7,118.40	
	- กระจกเงา สำเร็จรูป ขนาด 0.60x1.00 ม.	10.000	ชุด	280.00	2,800.00	72.00	720.00	3,520.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	19.000	ชุด	185.00	3,515.00	77.00	1,463.00	4,978.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	15.000	ชุด	10,334.00	155,010.00	666.00	9,990.00	165,000.00	
	- ราวจับกับเส้นสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" โยสุบักมัท	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	108.00	108.00	3,508.00	
	- ราวพยุงตัวสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" อางลางหนา	2.000	ชุด	2,399.00	4,798.00	108.00	216.00	5,014.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล.กรูกระเบื้องแบบเดียวกับผนัง	9.000	ชุด	1,200.00	10,800.00	1,440.00	12,960.00	23,760.00	
	- อางลางหนาชนิด ผึงบนเคาน์เตอร์	9.000	ชุด	1,490.00	13,410.00	461.00	4,149.00	17,559.00	
	งานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท 0.42 มม.พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน 2"	381.000	ตร.ม.	350.00	133,350.00	72.00	27,432.00	160,782.00	

วารวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบหนาและครอบข้าง	56.000	ม.	233.00	13,048.00	51.00	2,856.00	15,904.00	
	- เสิงขายไม้สำเร็จรูป	82.000	ม.	101.00	8,282.00	74.00	6,068.00	14,350.00	
	งานบันได ทางลาด และราวกันตก								
	บันได ST-1								
	- ลูกนอนผิวขัดมัน	16.130	ตร.ม.	102.90	1,659.77	41.00	661.33	2,321.10	
	- ลูกตั้งผิวขัดมัน	11.200	ตร.ม.	102.90	1,152.48	41.00	459.20	1,611.68	
	- พื้นชานพักผิวขัดมัน	13.000	ตร.ม.	102.90	1,337.70	41.00	533.00	1,870.70	
	- จมูกบันไดเซาะร่อง	64.000	ม.	0.00	0.00	40.00	2,560.00	2,560.00	
	- ท่องบันไดแต่งผิวเรียบ	30.000	ตร.ม.	74.27	2,228.10	96.00	2,880.00	5,108.10	
	- ทาสีทองบันได	30.000	ตร.ม.	43.66	1,309.80	31.00	930.00	2,239.80	
	- ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 1" x 2.3 มม. นน. 1.53 กก./ม.@ 0.15 ม.	122.400	กก.	27.40	3,353.76	12.00	1,468.80	4,822.56	
	- ทาสีกันสนิม+ทาสีดำ	8.130	ตร.ม.	75.30	612.18	36.00	292.68	904.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มีोजับราวบันไดไม้ 3" x 1 1/2" สีย้อมธรรมชาติ	15.000	ม.	159.00	2,385.00	161.00	2,415.00	4,800.00	
	บันได ST-2								
	- ลูกนอน ผิวขัดมัน	7.300	ตร.ม.	102.90	751.17	41.00	299.30	1,050.47	
	- ลูกตั้ง ผิวขัดมัน	3.000	ตร.ม.	102.90	308.70	41.00	123.00	431.70	
	- จมูกบันไดเขาะรอง	25.000	ม.	0.00	0.00	40.00	1,000.00	1,000.00	
	บันได ST-3								
	- ลูกนอน ผิวขัดมัน	1.200	ตร.ม.	102.90	123.48	41.00	49.20	172.68	
	- ลูกตั้ง ผิวขัดมัน	.500	ตร.ม.	102.90	51.45	41.00	20.50	71.95	
	- ทาสีราวจับกันตก	1.880	ตร.ม.	75.30	141.56	36.00	67.68	209.24	
	- จมูกบันได เขาะรอง	4.800	ม.	0.00	0.00	40.00	192.00	192.00	
	- ราวกันตก-เสาราวกันตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"x2.3 มม. น้ำหนัก 3.29 กก./ม.ลิต้า	40.000	กก.	28.57	1,142.80	12.00	480.00	1,622.80	
	ทางลาด RM-01								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราว-เสา สแตนเลสผิว Hair Line เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" x 2 มม.	82.000	ม.	340.00	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัส นูนขนุนทางเดินคนพิการ	6.000	ชุด	53.00	318.00	0.00	0.00	318.00	
	ราวกันตกกระเบื้อง								
	- มือจับราวบันไดไม้ 3"x 1 1/2" สีย้อมธรรมชาติ	14.000	ม.	0.00	0.00	161.00	2,254.00	2,254.00	
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 2"x 1"x 2.3 มม. น้ำหนัก 2.44 กก./ม.	44.000	กก.	27.13	1,193.72	12.00	528.00	1,721.72	
	- ราวเหล็กกล่อง ขนาด 1"x 1"x 2.3 มม. นน. 1.53 กก./ม.@ 0.15 ม.	137.700	กก.	27.40	3,772.98	12.00	1,652.40	5,425.38	
	- ทาสีกันสนิม+ทาสีดำ	12.000	ตร.ม.	75.30	903.60	36.00	432.00	1,335.60	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	ระบบท่อน้ำยากันปลวก								
	- ระบบท่อน้ำยากันปลวก	324.000	ตร.ม.	100.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
	งานรื้อถอนอาคาร 3								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	13.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	7,995.00	7,995.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างคานหลัก	324.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	16,524.00	16,524.00	
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	324.000	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	6,804.00	6,804.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	345.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	24,840.00	24,840.00	
	รื้อถอนอาคาร 4								
	- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	2,460.00	2,460.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างคานหลัก	128.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	6,528.00	6,528.00	
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	128.000	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	2,688.00	2,688.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	117.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	8,424.00	8,424.00	
	-	56.000	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	2,296.00	2,296.00	
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น(วัสดุ/ก่อฉาบ)								
	- รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมวงกบ	1.000	ชุด	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	
	- รื้อถอนชุดประตู่เหล็กถาวรพร้อมกลองเก็บ	9.500	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	779.00	779.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	238,766.48	2,468,392.44	9,525.20	869,865.85	3,338,258.29	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร hv and transformer transformer oil type - transformer oil type 250 kva 22kv - concrete pole support - concrete pole hv line - support & accessories main distribution board & panel board main distribution board floor mount 250kva busbar 100%N 25%G	1.000 1.000 2.000 1.000	set set set set	200,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00	200,000.00 6,000.00 20,000.00 10,000.00	16,800.00 1,800.00 3,000.00 3,000.00	16,800.00 1,800.00 6,000.00 3,000.00	216,800.00 7,800.00 26,000.00 13,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ENCLOSURE,BUS BAR,METERING,CT,DM,SUPPORT	1.000	set	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
	- MCCB 3P 500 AT/630 AF.,IC มากกว่าหรือเท่ากับ 25ka.(MAIN CB)	1.000	set	40,000.00	40,000.00	2,400.00	2,400.00	42,400.00	
	- MCCB 3P 50 AT/100 AF.,IC มากกว่าหรือเท่ากับ 25 KA	7.000	set	4,500.00	31,500.00	600.00	4,200.00	35,700.00	
	- MCCB 3P 125 AT/250 AF.,IC มากกว่าหรือเท่ากับ 25 KA	1.000	set	8,000.00	8,000.00	1,100.00	1,100.00	9,100.00	
	- MCCB 3P 150 AT/400 AF.,IC มากกว่าหรือเท่ากับ 25 KA	1.000	set	12,000.00	12,000.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	
	- CAP BANK PANAL 25 KVA 6 STEP	1.000	set	120,000.00	120,000.00	5,000.00	5,000.00	125,000.00	
	- SPD CLASS B+C	1.000	set	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- CONTROL WIRING & ACCESSORIES PANEL BOARD	1.000	set	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- PP1		1.000	SET	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
- PP2		1.000	set	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
- PP3		1.000	set	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
- LP1		1.000	set	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
- LP2		1.000	set	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
- LP3		1.000	set	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
- AC		1.000	set	13,975.00	13,975.00	1,200.00	1,200.00	15,175.00	
- CB BOX		1.000	set	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
- ACCESSORIES PANAL BOARD		1.000	lot	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
- CONCRETE FOUNDATION FOR MOB/EMOB		1.000	set	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
- GROUNDING SYSTEM		1.000	set	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
cable tray,wireway & conduit									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	WIREWAY WITH COVER								
	- 10X10 cm	120.000	ม.	225.00	27,000.00	72.00	8,640.00	35,640.00	
	- WIREWAY FITTING	1.000	lot	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- HANGER & SUPPORT	1.000	lot	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	CONDUIT								
	- EMT 1/2"	3,350.000	ม.	31.03	103,950.50	23.00	77,050.00	181,000.50	
	- EMT 3/4"	1,350.000	ม.	44.80	60,480.00	25.00	33,750.00	94,230.00	
	- EMT 1-1/2"	250.000	ม.	111.07	27,767.50	33.00	8,250.00	36,017.50	
	- EMT 2"	200.000	ม.	160.53	32,106.00	43.00	8,600.00	40,706.00	
	- IMC 1"	350.000	ม.	118.07	41,324.50	33.00	11,550.00	52,874.50	
	- IMC 1-1/2"	100.000	ม.	187.13	18,713.00	43.00	4,300.00	23,013.00	
	- IMC 2-1/2"	80.000	ม.	297.10	23,768.00	56.00	4,480.00	28,248.00	
	- IMC 4"	90.000	ม.	570.00	51,300.00	87.00	7,830.00	59,130.00	

วรวิทย์ สุภสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FLEXIBLE 1/2"	500.000	ม.	17.66	8,830.00	11.00	5,500.00	14,330.00	
	- HDPE 125 mm.	25.000	ม.	318.00	7,950.00	37.00	925.00	8,875.00	
	- ACCESSORIES & FITTING CABLE TRAY, WIREWAY, CONDUIT copper wire	1.000	lot	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	IEC01 (THW) 750V 70C								
	- 2.5 sq.mm.	5,850.000	ม.	12.47	72,949.50	7.00	40,950.00	113,899.50	
	- 4 sq.mm.	4,025.000	ม.	20.77	83,599.25	10.00	40,250.00	123,849.25	
	- 6 sq.mm.	405.000	ม.	31.92	12,927.60	12.00	4,860.00	17,787.60	
	- 10 sq.mm.	515.000	ม.	52.45	27,011.75	16.00	8,240.00	35,251.75	
	- 16 sq.mm.	735.000	ม.	78.46	57,668.10	21.00	15,435.00	73,103.10	
	CV 750V 70C								
	- 120 sq.mm.	150.000	ม.	575.00	86,250.00	65.00	9,750.00	96,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 240 sq.mm. SAC 12/20 24KV	200.000	ม.	1,156.00	231,200.00	100.00	20,000.00	251,200.00	
	- 50 sq.mm. - ACCESSORIES COPPER WIRE	225.000	ม.	136.25	30,656.25	55.00	12,375.00	43,031.25	
	lighting fixture	1.000	lot	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- TYPE-L1-DOWNLIGHT 1x16W	135.000	set	154.00	20,790.00	118.00	15,930.00	36,720.00	
	- TYPE-L2-DOWNLIGHT 1x10W	28.000	set	110.00	3,080.00	118.00	3,304.00	6,384.00	
	- TYPE-L3-LED PANEL 2x16W	46.000	set	1,183.00	54,418.00	169.00	7,774.00	62,192.00	
	- TYPE-L4-LED TUBE PAILLIGHT 1x16W	3.000	set	963.00	2,889.00	138.00	414.00	3,303.00	
	- TYPE-L5-LED TUBE PAILLIGHT 2x16W	8.000	set	993.00	7,944.00	138.00	1,104.00	9,048.00	
	- TYPE-L6-TRACK LIGHT	12.000	set	1,500.00	18,000.00	150.00	1,800.00	19,800.00	
	- TYPE-L7-STRIP LIGHT	30.000	ม.	128.00	3,840.00	39.00	1,170.00	5,010.00	
	- exit sign light	18.000	set	1,450.00	26,100.00	150.00	2,700.00	28,800.00	

วรวิทย์ สุภสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SUPPORT & ACCESSORIES switch,recaptacle,safety switch	1.000	lot	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- 1 P SWITCH	55.000	set	31.16	1,713.80	82.00	4,510.00	6,223.80	
	- DUPLEX RECEPTACLE,WALL TYPE	125.000	set	170.00	21,250.00	118.00	14,750.00	36,000.00	
	- ACCESSORIES SWITCH,RECEPTACLE SAFETY SWITCH	1.000	lot	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	telephone & computer network system								
	CONDUIT & WIREWAY								
	- WIREWAY 10X10 cm.(ใช้ร่วมกับระบบสื่อสารอื่น)	80.000	ม.	225.00	18,000.00	72.00	5,760.00	23,760.00	
	- DIA 1/2" EMT	800.000	ม.	31.03	24,824.00	23.00	18,400.00	43,224.00	
	CABLE WIRE								
	- UTP CAT6	800.000	ม.	14.26	11,408.00	4.27	3,416.00	14,824.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- HUB RACK 24U	1.000	set	11,485.00	11,485.00	3,445.00	3,445.00	14,930.00	
	- ACCESS POINT	4.000	set	5,000.00	20,000.00	1,500.00	6,000.00	26,000.00	
	- HDMI OUTLET RJ11	10.000	set	165.00	1,650.00	90.00	900.00	2,550.00	
	- COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6	76.000	set	225.00	17,100.00	110.00	8,360.00	25,460.00	
	- accessories telephone & computer network system	1.000	set	7,312.00	7,312.00	0.00	0.00	7,312.00	
	fire alarm system								
	- FIRE ALARM CONTROL PANE	1.000	set	21,000.00	21,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	
	- MONITOR	1.000	set	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL SIZE A3	1.000	set	18,600.00	18,600.00	2,500.00	2,500.00	21,100.00	
	- ZONE ALARM MODULE PANEL (ZAM)	13.000	set	1,600.00	20,800.00	480.00	6,240.00	27,040.00	
	- SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	47.000	set	1,200.00	56,400.00	150.00	7,050.00	63,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- HEAT DETECTOR (RATE OF RISE/FIXED TEMP)	14.000	set	600.00	8,400.00	150.00	2,100.00	10,500.00	
	- MANUAL STATION (DOUBLE ACTION)	6.000	set	1,400.00	8,400.00	120.00	720.00	9,120.00	
	- HORN W/STROBE LIGHT	11.000	set	1,890.00	20,790.00	120.00	1,320.00	22,110.00	
	- FIREMAN TELEPHONE JACK	6.000	set	1,350.00	8,100.00	120.00	720.00	8,820.00	
	CONDUIT								
	- DIA 1/2" EMT	660.000	ม.	31.03	20,479.80	23.00	15,180.00	35,659.80	
	- DIA 3/4" IMC	240.000	set	87.48	20,995.20	29.00	6,960.00	27,955.20	
	WIRING								
	- 1.5 MM2. THW	1,160.000	ม.	8.46	9,813.60	5.00	5,800.00	15,613.60	
	- 2.5 MM2.FRC (CWZ)	420.000	ม.	40.00	16,800.00	12.00	5,040.00	21,840.00	
	- ACCESSORIES FIRE ALARM SYSTEM	1.000	lot	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	lighting protection & grounding sys tem								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- GROUND ROD 5/8" x10'	6.000	set	650.00	3,900.00	195.00	1,170.00	5,070.00	
	- COPPER BAR 1x 95 mm2	100.000	ม.	200.00	20,000.00	50.00	5,000.00	25,000.00	
	- COPPER BAR 1x 50 mm2	20.000	ม.	220.00	4,400.00	50.00	1,000.00	5,400.00	
	- ALUMINIUM TAPE 25x3 mm.	200.000	ม.	112.50	22,500.00	34.00	6,800.00	29,300.00	
	- PVC CONDUIT 1"WITH 50mm CONDUCTOR	90.000	ม.	89.00	8,010.00	26.00	2,340.00	10,350.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.000	lot	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ACCESSORIES LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING SYSTEM	1.000	lot	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	875,698.63	2,394,981.35	84,977.27	572,712.00	2,967,693.35	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบน้ำดี								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	cold water pipe ;HDPE PN10								
	- Dia. 32 mm.	60.000	m	33.00	1,980.00	31.00	1,860.00	3,840.00	
	- Dia. 63 mm.	20.000	m.	107.00	2,140.00	77.00	1,540.00	3,680.00	
	- Fitting	1.000	lot	618.00	618.00	0.00	0.00	618.00	
	- Hang and support	1.000	lot	618.00	618.00	0.00	0.00	618.00	
	cold water pipe; PP-R (80) SDR 11 (PN10)								
	- Dia. 65 mm.	36.000	m.	287.00	10,332.00	169.00	6,084.00	16,416.00	
	- Dia. 50 mm.	48.000	m.	180.00	8,640.00	51.00	2,448.00	11,088.00	
	- Dia. 40 mm.	48.000	m.	113.00	5,424.00	31.00	1,488.00	6,912.00	
	- Dia. 32 mm.	72.000	m.	76.00	5,472.00	31.00	2,232.00	7,704.00	
	- Dia. 25 mm.	84.000	m.	46.00	3,864.00	31.00	2,604.00	6,468.00	
	- Dia. 20 mm.	132.000	m.	35.00	4,620.00	31.00	4,092.00	8,712.00	
	- Dia. 15 mm.	318.000	m.	35.00	11,130.00	31.00	9,858.00	20,988.00	

วรวิทย์ สุทธิ

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Fitting	1.000	lot	7,422.00	7,422.00	0.00	0.00	7,422.00	
	- Hanger and support valve and pipe accessories	1.000	lot	4,948.00	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	
	Gate valve brass, 150 psi								
	- Dia. 65 mm. เกลียว	4.000	set	2,650.00	10,600.00	513.00	2,052.00	12,652.00	
	- Dia. 40 mm. เกลียว	6.000	set	2,012.50	12,075.00	308.00	1,848.00	13,923.00	
	- Dia. 32 mm. เกลียว	3.000	set	1,529.50	4,588.50	256.00	768.00	5,356.50	
	- Dia. 25 mm. เกลียว	4.000	set	1,015.00	4,060.00	205.00	820.00	4,880.00	
	Check valve								
	- Dia. 65 mm.	2.000	set	3,280.00	6,560.00	513.00	1,026.00	7,586.00	
	Strainer								
	- Dia. 65 mm.	1.000	set	4,500.00	4,500.00	513.00	513.00	5,013.00	
	Float valve								

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia. 25 mm. automatic air vent	2.000	set	600.00	1,200.00	205.00	410.00	1,610.00	
	- Dia. 15 mm. hose bibb	1.000	set	2,100.00	2,100.00	103.00	103.00	2,203.00	
	- Dia. 15 mm. flexible pipe connector	9.000	set	111.21	1,000.89	103.00	927.00	1,927.89	
	- Dia. 32 mm.	2.000	set	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
	- water tank (FRP) 6.00 Cu.m	2.000	set	49,000.00	98,000.00	4,900.00	9,800.00	107,800.00	
	- package booster pump W/controller	1.000	set	200,000.00	200,000.00	5,000.00	5,000.00	205,000.00	
	- ACCESSORIES ระบบน้ำเสีย	1.000	lot	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	Soil, Waste, Vent;S, W, V(HDPE PN 10) - Dia.160 mm.	18.000	m.	765.60	13,780.80	256.00	4,608.00	18,388.80	

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Fitting	1.000	lot	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00	2,067.00	
	- Hanger and support	1.000	lot	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00	2,067.00	
	Soil, Waste, Vent;S, W, V(PVC Class 8.5)								
	- dia.150 mm.	24.000	ม.	317.05	7,609.20	205.00	4,920.00	12,529.20	
	- dia.100 mm.	120.000	ม.	169.63	20,355.60	103.00	12,360.00	32,715.60	
	- dia.80 mm.	108.000	ม.	112.50	12,150.00	77.00	8,316.00	20,466.00	
	- dia.65 mm.	72.000	ม.	80.96	5,829.12	51.00	3,672.00	9,501.12	
	- dia.50 mm.	252.000	ม.	47.08	11,864.16	41.00	10,332.00	22,196.16	
	- dia.40 mm.	144.000	ม.	32.71	4,710.24	31.00	4,464.00	9,174.24	
	- fitting	1.000	lot	9,377.00	9,377.00	0.00	0.00	9,377.00	
	- hanger and support	1.000	ม.	9,377.00	9,377.00	0.00	0.00	9,377.00	
	Floor Cleanout (FCO)								
	- dia.150 mm.	2.000	set	600.00	1,200.00	308.00	616.00	1,816.00	

วรวิทย์ สุทธิ

26 พฤษภาคม 2569 10:38:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- dia.100 mm.	12.000	set	500.00	6,000.00	205.00	2,460.00	8,460.00	
	- dia.80 mm.	6.000	set	400.00	2,400.00	154.00	924.00	3,324.00	
	Cleanout (CO)								
	- dia.100 mm.	12.000	set	295.00	3,540.00	205.00	2,460.00	6,000.00	
	- dia.80 mm.	6.000	set	225.00	1,350.00	154.00	924.00	2,274.00	
	flexible pipe connector								
	- dia.150 mm.	4.000	set	4,200.00	16,800.00	300.00	1,200.00	18,000.00	
	Air Vent Cap								
	- dia.100 mm.	2.000	set	1,530.00	3,060.00	459.00	918.00	3,978.00	
	Package wastewater treatment								
	- WWVT-1(Q=11.00 Cu/day)	1.000	set	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	424,479.74	657,429.51	25,951.00	124,247.00	781,676.51	

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:38:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	ระบบระบายอากาศ								
	DUCT WORK								
	Exhaust Air Duct								
	- Galvanized Steel Sheet - USG 26	2,000.000	ตร.ฟุต	13.60	27,200.00	4.00	8,000.00	35,200.00	
	- Duct Hanger and Support	1.000	lot	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
	- Silicon Sealance	1.000	lot	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
	- Adhesive and Tape	1.000	lot	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
	- Flexible Air Duct (For Exhaust Fans) - Dia.4"	30.000	ม.	57.80	1,734.00	17.00	510.00	2,244.00	
	Exhaust Air Grille W./Rain Hood And Insect Screen								
	- EAG.Neck Size 44"x8" W./Insect Screen	1.000	set	2,000.00	2,000.00	350.00	350.00	2,350.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EAG.Neck Size 40"x8" W./Insect Screen	2.000	set	2,000.00	4,000.00	350.00	700.00	4,700.00	
	- EAG.Neck Size 14"x8" W./Insect Screen	2.000	set	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	13,231.40	45,094.00	1,021.00	10,160.00	55,254.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,904,957.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพสูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพสูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 องค์กรกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					5,484.00	
2	ระบบดับเพลิง Ventilation Fan		รวม					33,500.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 93,006.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ สุภสี
 26 พฤษภาคม 2569 10:39:03

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	Ventilation Fan ชั้น 2		รวม					21,500.00	
4	Ventilation Fan ชั้น 3		รวม					30,500.00	
5	ป้ายโครงการ		รวม					2,022.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									93,006.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 93,006.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ สุทธิ

26 พฤษภาคม 2569 10:39:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบดับเพลิง								
	1.1 PORTABLEFIREEXTINGUISHER(CO2)	1.000	เครื่อง	2,490.00		0.00		2,490.00	
	1.2 DRYCHEMICALPORTABLEFIREEXTINGUISHER	3.000	เครื่อง	998.00		0.00		2,994.00	
	รวมค่าระบบดับเพลิง	-	-	3,488.00	5,484.00	0.00		5,484.00	
2	Ventilation Fan								
	2.1 ชั้น1-EX-1/1	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
	2.2 ชั้น1-EX-1/9	1.000	บาท	4,000.00		0.00		4,000.00	
	2.3 ชั้น1-EX-1/8	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
	2.4 ชั้น1-EX-1/7	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
	2.5 ชั้น1-EX-1/6	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
	2.6 ชั้น1-EX-1/5	1.000	บาท	4,500.00		0.00		4,500.00	

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:39:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 ชั้น1-EX-1/4	1.000	บาท	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	2.8 ชั้น1-EX-1/3	1.000	บาท	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	2.9 ชั้น1-EX-1/2	1.000	บาท	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าVentilation Fan	-	-	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	
3	Ventilation Fan ชั้น 2								
	3.1 ชั้น2-EX-2/1	1.000	บาท	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	3.2 ชั้น2-EX-2/6	1.000	บาท	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	3.3 ชั้น2-EX-2/5	1.000	บาท	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	3.4 ชั้น2-EX-2/4	1.000	บาท	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	3.5 ชั้น2-EX-2/3	1.000	บาท	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	3.6 ชั้น2-EX-2/2	1.000	บาท	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่าVentilation Fan ชั้น 2	-	-	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	

วรวิทย์ สุภดี

26 พฤษภาคม 2569 10:39:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	Ventilation Fan ชั้น 3								
	4.1 ชั้น3-EX-3/1	1.000	บาท	5,000.00		0.00		5,000.00	
	4.2 ชั้น3-EX-3/8	1.000	บาท	4,000.00		0.00		4,000.00	
	4.3 ชั้น3-EX-3/7	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
	4.4 ชั้น3-EX-3/6	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
	4.5 ชั้น3-EX-3/5	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
	4.6 ชั้น3-EX-3/4	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
	4.7 ชั้น3-EX-3/3	1.000	บาท	3,500.00		0.00		3,500.00	
4.8 ชั้น3-EX-3/2	1.000	บาท	4,000.00		0.00		4,000.00		
	รวมค่าVentilation Fan ชั้น 3	-	-	30,500.00		0.00		30,500.00	
5	ป้ายโครงการ								

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:39:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.1 ป้ายโครงการ	1.000	บาท	2,022.00		0.00	0.00	2,022.00	
	รวมค่าป้ายโครงการ	-	-	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบดับเพลิง	5,484.00	0.00	5,484.00	
2	Ventilation Fan	33,500.00	0.00	33,500.00	
3	Ventilation Fan ชั้น 2	21,500.00	0.00	21,500.00	
4	Ventilation Fan ชั้น 3	30,500.00	0.00	30,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				90,984.00	

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ป้ายโครงการ	2,022.00	0.00	2,022.00	
รวมค่าก่อสร้าง				93,006.00	


หน่วย : บาท

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	(บริเวณที่ทำอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ ห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ / องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่


(กนกพัชร บอนอย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เพี้ย พุมแจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วรวิทย์ สุกส์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ
 (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภท 4-บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำจนวราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ ค.ส.ล.3 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 14,063,033.72 บาท	14,063,033.72	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	93,006.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทวราคาจางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน อ่างทองพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ

แบบเลขที่ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	14,156,039.72
ราคากลาง (..... ลิปส์ลิ้าหมึงแสนท้าหมึงทพ้สลิปลิ้าก้าพเจ็ดลิปสองสตกค์		

วรวิทย์ สุกสี

26 พฤษภาคม 2569 10:39:31

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	อำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่


(เพ็ญ พุ่มแจ้)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กนกพัชร บ่อน้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วรวิทย์ สุกสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง