

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บเก็บเอกสารและทรัพย์สินอื่นๆ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน อาคาร
วันที่ประมาณการ 22 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 จ้างเหมากรบแบบโยธาจุดเจาะพื้น คสล. และงานขุดดินฐานราก	1.00	U/s.	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	รวมหรือถอนต้นไม้ ขนย้ายวัสดุออก
	1.2 คอนกรีตหยาบรองพื้น อัตราส่วน 2:1	0.23	ลบ.ม.	1,400.00	322.00	306.00	70.38	392.38	
	1.3 ทราดยาบนถนนในช่องคน	5.00	ลบ.ม.	450.00	2,250.00	91.00	455.00	2,705.00	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	8.75	ลบ.ม.	1,750.00	15,312.50	391.00	3,421.25	18,733.75	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 12 มม.	421.00	กก.	17.25	7,262.25	3.30	1,389.30	8,651.55	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	187.60	กก.	21.49	4,031.52	4.10	769.16	4,800.68	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.20	กก.	40.00	608.00	-	-	608.00	
	1.8 ไม้แบบ (ใช้งาน50%)	23.60	ตร.ม.	400.00	9,440.00	-	-	9,440.00	
	1.9 ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	7.08	ลบ.ฟ.	400.00	2,832.00	-	-	2,832.00	
	1.10 ค่าแรงงานไม้แบบ	47.20	ตร.ม.	-	-	133.00	6,277.60	6,277.60	
	1.11 ตะปู คละขนาด	11.80	กก.	47.40	559.32	-	-	559.32	
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก รมวัดมุง								
	2.1 เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x3.2 มม. (อะเส,คั้ง,อกไก่)	13.00	ท่อน.	801.64	10,421.32	368.00	4,784.00	15,205.32	
	2.2 เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. (จันทัน)	14.00	ท่อน.	516.12	7,225.68	340.00	4,760.00	11,985.68	
	2.3 เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	16.00	ท่อน.	461.21	7,379.36	210.00	3,360.00	10,739.36	
	ยอดยกไป				67,643.95		31,286.69	98,930.64	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม) (นางสาวศุภิสรา สิงห์เสนา) (นางจิราพร รอดภัย) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล