

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโร้แลนด์ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	497,108.216	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไซ		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,108.216	
	คิดเป็นเงินเพียง	495,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 2 มีวงจรรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 133 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร ทน 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชุดหรือพื้นทางเดิม	665.00	ตร.ม.	59.00	39,235.000	1.3624	80.3816	53,453.764	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง								
	2.1 ลูกรังหนา 0.10 เมตร	79.80	ลบ.ม.	170.10	13,573.66	1.3624	231.7388	18,492.755	
	2.2 บดอัดเรียบ	79.80	ลบ.ม.	53.50	4,269.30	1.3624	72.8884	5,816.494	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	665.00	ตร.ม.	439.53	292,285.056	1.3624	598.8108	398,209.160	
	3.2 Expansion Joint	10.00	ม.	304.16	3,041.640	1.3624	414.3930	4,143.930	
	3.3 Contraction Joint	50.00	ม.	150.94	7,547.20	1.3624	205.65	10,282.31	
5	งานไหล่ทางหินคลุก								
	5.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	26.60	ลบ.ม.	185.15	4,924.990	1.3624	252.2484	6,709.806	
	รวมยอด				364,876.847		1,856.107	497,108.216	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							497,108.216	

ลงชื่อ) 

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุภด กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) 

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง