

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยครีกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือคำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยครีกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือคำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๕๔๓ ลองจิจูด ๙๙.๘๑๙๑๑

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๗๒๔ ลองจิจูด ๙๙.๘๑๙๖๔

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวนเงิน ๔๙๑,๗๐๐.๘๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน พวงดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางพิรวรรณ ไพบูลย์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นายธรรมบุญ มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๔๙๑,๗๐๐.๘๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ครีกครั้นจิตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ -

จำนวนราคาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘


ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๙๑,๗๐๐.๘๙	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๑,๗๐๐.๘๙	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๙๑,๗๐๐.๘๙	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแปดสิบเก้าสตางค์		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายธรรมนุญ มากภิมมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโกติน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย คีร์ครีนจิตร์ ผิวจจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าหกชั้นไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทการตามแบบ ป.ร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๑,๘๖๘.๐๐	๑,๓๖๕.๒	๒,๔๐	๒,๕๒๑.๐๕	
๒	๑.๑ รัยทางขนาดเบา	๕๒.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๒	๓๓,๕๑๘.๖๒	๑,๓๖๕.๒	๗๑,๕๔๑.๑๗	๓๗,๕๔๑.๑๗	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๘๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๒.๕๖	๓๐๕,๕๕๐.๕๐	๑,๓๖๕.๒	๔๕๔,๖๐	๔๑๕,๕๖๗.๖๖	
๓	๒.๒ งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖.๐๐	ม.	๑๔๘.๖๓	๒,๓๗๘.๐๘	๑,๓๖๕.๒	๒๐๒.๗๖	๓,๖๔๔.๘๔	
	๒.๓ Expansion Joint	๖๕.๐๐	ม.	๑๕๒.๒๖	๙,๖๗๓.๖๕	๑,๓๖๕.๒	๑๙๔.๐๗	๑๓,๑๕๖.๗๓	
๓	งานให้ล่ทางหินคลุก	๕๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๔.๓๕	๑๘,๕๖๒.๗๐	๑,๓๖๕.๒	๕๖๗.๗๖	๑๙,๑๓๐.๐๑	
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร								
	รวมยอด				๓๖๐,๕๓๑.๖๘		๒,๕๕๗.๕๓	๔๙๑,๗๐๐.๘๙	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๙๑,๗๐๐.๘๙	

(ลงชื่อ) พรอศกรรมการ
 (นางพิรพรรณ ไพบูลย์นันต์)

(ลงชื่อ) พกรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) พประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกติน)
 หัวหน้าสำนักงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
 ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ครีกรีนจิตร ผิวจระจกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานถางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๔.๐๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๘๔๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๔๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๖.๐๐ ลบ.ม. @ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม. = ๑๐,๕๙๐.๐๘ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm. @ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๗๐.๐๐ = ๒,๘๐๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm. @ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ = ๒๐๐.๐๐ บาท

ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ = ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีตกริต ๔๐ ตร.ม. @ ๑๒.๒๑ = ๔๘๘.๔๐ บาท

ค่าบ่ม ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ = ๒๓๘.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๔,๕๐๒.๔๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๖๒.๕๖ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๗ ๓๕๔.๐๖ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๓.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๕๒.๐๐ บาท

Joint Filler ๐.๕๐ ตร.ม. @ ๓๒ = ๑๖.๐๐ บาท

Joint Sealer ๒.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๑๑๒.๕๐ บาท

ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ เมตร @ ๑๔.๙๙ ๕๙.๙๖ บาท

แผ่นพลาสติก ๔.๐๐ เมตร @ - - บาท

ไม้แบบ ๐.๖๐ ลบ.ฟ. @ ๔๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๙๔.๕๒ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๘.๖๓ บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๗ = ๓๕๔.๐๖ บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๔ ม. @ ๒๓.๘๗ ๙๕.๕๘ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๓.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ = ๕๒.๐๐ บาท

Joint Sealer ๑.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๖๗.๕๐ บาท

แผ่นพลาสติก ๔.๐๐ เมตร @ - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๖๙.๐๔ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๒.๒๖ บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๒๘๐.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร ๖๓.๘๕ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน ๓๔๔.๓๕ บาท/ลบ.ม.