

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.หนองเหม 2 คิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 162 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหिनคลูกข้างละ 0.30 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกล้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	907.20	ตร.ม.	1.76	1,596.67	1.3624	2.398	2,175.31	
2	งานคิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้คิวคอนกรีต หนา 0.0	40.50	ลบ.ม.	654.21	26,495.51	1.3624	891.30	36,097.48	
	2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	810.00	ตร.ม.	371.02	300,526.20	1.3624	505.48	409,436.89	
	2.3 Expansion Joint	15.00	ม.	149.36	2,240.34	1.3624	203.48	3,052.24	
	2.4 Contraction Joint	65.00	ม.	143.11	9,302.02	1.3624	194.97	12,673.07	
	2.5 longitudinal Joint	162.00	ม.	59.76	9,681.18	1.3624	81.42	13,189.65	
3	งานไหล่ทางหिनคลูก								
	3.1 หินคลูกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	19.44	ลบ.ม.	311.35	6,052.64	1.3624	424.18	8,246.12	
	รวมยอด				355,894.57		2,303.22	484,870.76	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							484,870.76	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นางจิราพร รอดภัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายธรรมนุญ มากภิรมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ