

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองตาแวง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวงพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองตาแวง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวงพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๓๔๕

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๖๘๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๒๑๙๗

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๙๒๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๒๑๓๐

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เป็นเงิน จำนวน ๕๙๔,๑๓๐.๖๒ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกศล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นายธรรมบุญ มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวน ๕๙๔,๑๓๐.๖๒ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองตาแวว
โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.๕

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๙๔,๑๓๐.๖๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๙๔,๑๓๐.๖๒
	คิดเป็นเงินเพียง		๕๙๔,๑๓๐.๖๒
ตัวอักษร	ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโกสิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองตาแวง โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๑ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวงพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน Tack Coat CRS-๒	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๘.๒๕๘	๒๕,๕๖๑.๒๐	๑.๓๖๔๒	๒๔.๙๑	๓๔,๘๗๐.๕๙	
๒	งาน Asphaltic Concrete	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๒๔๖	๓๙๒,๓๔๔.๘๒	๑.๓๖๔๒	๓๘๒.๓๑	๕๓๕,๒๓๖.๘๐	
๓	งานตีเส้นผิวจราจร	๖๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗๙.๕๒๐	๑๗,๖๐๙.๗๖	๑.๓๖๔๒	๓๘๑.๓๒	๒๔,๐๒๓.๒๓	
	รวมยอด				๔๓๕,๕๑๕.๗๘			๕๙๕,๑๓๐.๖๒	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๕๙๕,๑๓๐.๖๒	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมบุญ มากภิมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
พรอสมท์
(นางพิรพรรณ ใหญ่สยอนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นายจกักริน จิตรโกติน)

(นายพิรพรรณ ใหญ่สยอนันต์)

หัวหน้าสำนักงานโยธา

หัวหน้าสำนักงานโยธา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายจกักริน จิตรโกติน)

หัวหน้าสำนักงานโยธา