

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจิตจากรวงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจิตจากรวงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๕๘๘๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๓๗๖๓

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๖๗๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๓๗๐๒

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๒๐๖,๙๐๑.๐๘ บาท (สองแสนหกพันเก้าร้อยเอ็ดบาทแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิทธิพงษ์ นาครอด	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวรุ่งทิพา ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๒๐๖,๙๐๑.๐๘ บาท (สองแสนหกพันเก้าร้อยเอ็ดบาทแปดสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2567

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.จิตจาววงษ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 68 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนาต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	202,244.32	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,273.83	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย(ชั่วคราว)	1,382.93	
	เงื่อนไซ		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป			206,901.08
	คิดเป็นเงินเพียง		206,901.08
ตัวอักษร	สองแสนหกพันเก้าร้อยเอ็ดบาทแปดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ


ใบแสดงปริมาณงาน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.จิตจาวรุ่งค์ มิวจราจกรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 68 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร โหล่งทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	367.20	ตร.ม.	1.73	635.26	1.3642	2.360	866.62	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.0	17.00	ลบ.ม.	654.21	11,121.57	1.3642	892.47	15,172.05	
	2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	340.00	ตร.ม.	370.76	126,059.08	1.3642	505.79	171,969.80	
	2.3 Expansion Joint	5.00	ม.	149.07	745.34	1.3642	203.36	1,016.79	
	2.4 Contraction Joint	30.00	ม.	142.63	4,278.84	1.3642	194.57	5,837.19	
	2.5 longitudinal Joint	68.00	ม.	56.24	3,824.46	1.3642	76.73	5,217.32	
3	งานโหล่งทางหินคลุก							-	
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	5.44	ลบ.ม.	291.67	1,586.68	1.3642	397.90	2,164.56	
	รวมยอด				148,251.23		2,273.18	202,244.32	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							202,244.32	

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอริพงษ์ นาครอด)
 รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง


ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ.จิตจาววงษ์ มิวจรจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 68 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ไหล่างลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ค.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ 29 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)		
1	งานป้ายชั่วคราว								
	1.1 แผ่นป้ายขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	แผ่น	600.00	600.00	-	-	600.00	
	1.2 ไม้ขนาด 1-1/2"x3" ยาว 3.00 ม.	2.00	ท่อน	210.00	420.00	-	-	420.00	
	1.3 เสาวไม้ ขนาด ๑3 นิ้ว ยาว 3 ม.	2.00	ท่อน	95.00	190.00	-	-	190.00	
	1.4 ตะปูตอกไม้ ขนาด 1-1/2"x3"	0.30	กก.	46.73	14.02	-	-	14.02	
	1.5 งานขุดดินกอบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.6 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	1.00	ชุด			150.00	150.00	150.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					1,224.02		158.91	1,382.93	

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอธิพงษ์ นากรอด)
 รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกิติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง