

สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยหลังลาวีลเล่ เดอะวินเทจ-สวนสัตว์
 ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ
 ช่วงที่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ _____

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	430,698.97	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,273.83	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย(ชั่วคราว)	1,382.93	
	เงินในไซ		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป		435,355.73	
	คิดเป็นเงินเพียง	435,355.73	
ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวศุภิสรา สิงห์เสนา)
 นิติกรชำนาญการ (ว.ช.)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอธิพงษ์ นาครอด)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายหลังสถานีรถไฟ เดอระวินเทจ-สวนสัตว์

ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปรับเกรดตบอัดเรียบ

ช่วงที่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปรับเกรดตบอัดเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานลูกรังช่วงที่ 1							
	1.1 งานกรูยทางขนาดเบาะช่วงที่ 1	592.00	ตร.ม.	1,053.76	1,3624	2.43	1,435.64	
	1.2 ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	177.60	ลบ.ม.	22,239.07	1,3624	241.96	30,298.51	
	1.3 บดอัดเรียบ	177.60	ลบ.ม.	10,174.70	1,3624	78.05	13,862.02	
2	งานลูกรังช่วงที่ 2							
	2.1 งานกรูยทางขนาดเบาะช่วงที่ 2	5,000.00	ตร.ม.	8,900.00	1,3624	2.43	12,125.36	
	2.2 ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	1,500.00	ลบ.ม.	187,830.00	1,3624	2,043.60	255,899.59	
	2.3 บดอัดเรียบ	1,500.00	ลบ.ม.	85,935.00	1,3624	78.05	117,077.84	
				316,132.54		2,446.52	430,698.97	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุภิสรา สิงห์สนา)
นิติกรชำนาญการ (ว.ช.)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอธิพงษ์ นาครอด)
งบลี้ดองคังการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง