

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.หนองเหม 2 คิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 162 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร โหล่ทางลงหินกลุกข้างละ 0.30 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคล้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นบ้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบบ้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 22 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)	
1	งานบ้ายถาวร								
	1.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	494.00	
	1.2 ง้อเหล็กกลมคิ้วค้ำ ขนาด ø 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00		-	845.00	
	1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82	
	1.5 สีนํ้ามัน	6.72	ตรม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40	
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตรม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40	
	1.7 งานชุดคั่นกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นบ้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				2,246.80		1,027.03	3,273.83	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยชานาญการ