

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวล้อม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวล้อม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๓.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แกะไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๓ หน้า ๓

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๗๕๔ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๒๑๓

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๗๔๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๑๒๖

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๒๑๖,๒๙๓.๖๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกคิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๖.๓ นายธรรมบุญ มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวน ๒๑๖,๒๙๓.๖๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บัวล้อม มิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๑.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๓.๕๐ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๒๑๖,๒๙๓.๖๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๒๑๖,๒๙๓.๖๔
	คิดเป็นเงินเพียง		๒๑๖,๒๙๓.๖๔
ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพิชานอก ไพบุลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโกศล)
หัวหน้าสำนักปลัด

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ บัวล้อม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๑.๐๐ เมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานวางป่าขูดตอ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๔ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๓.๕๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๓๕๓.๕๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓๕๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต $๕.๒๕ \text{ ลบ.ม. @ } ๑,๙๖๒.๖๒ \text{ บาท/ลบ.ม.} =$ ๑๐,๓๐๓.๗๖ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # $๓๕ \text{ ตร.ม. @ } ๗๐.๐๐ =$ ๒,๔๕๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # $๓๕ \text{ ตร.ม. @ } ๕.๐๐ =$ ๑๗๕.๐๐ บาท

ค่าแบบ $๑๐ \text{ ม. @ } ๒๐.๖๐ =$ ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต $๓๕ \text{ ตร.ม. @ } ๑๒.๑๗ =$ ๔๒๕.๙๕ บาท

ค่าบ่ม $๓๕ \text{ ตร.ม. @ } ๕.๙๕ =$ ๒๐๘.๒๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๓,๗๖๘.๙๖ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๙๓.๔๐ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๓.๖๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. $๑๒.๒๔๓ \text{ กก. @ } ๒๔.๔๖๘$ ๒๙๙.๕๖๐ บาท

ทาสี+จาระบี $๑๐.๐๐ \text{ ชุด @ } ๔.๐๐$ ๔๐.๐๐๐ บาท

Joint Filler $๐.๒๑๙ \text{ ตร.ม. @ } ๓๒ =$ ๗.๐๑๐ บาท

Joint Sealer $๑.๓๑๓ \text{ ลิตร @ } ๔๕ =$ ๕๙.๐๙๐ บาท

ค่าหยอดยาง $๓.๕๐ \text{ เมตร @ } ๑๔.๗๗$ ๕๑.๗๐๐ บาท

แผ่นพลาสติก $๓.๕๐ \text{ เมตร @ } -$ - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๔๕๗.๓๖๐ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๓๐.๖๗๔ บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๓.๖๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. $๑๒.๒๔๓ \text{ กก. @ } ๒๔.๔๖๘$ ๒๙๙.๕๖๒ บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง $๓.๕๐ \text{ ม. @ } ๒๓.๖๓ =$ ๘๒.๗๑๐ บาท

ทาสี+จาระบี $๑๐.๐๐ \text{ ชุด @ } ๔.๐๐$ ๔๐.๐๐๐ บาท

Joint Sealer $๑.๓๑๓ \text{ ลิตร @ } ๔๕ =$ ๕๙.๐๙๐ บาท

แผ่นพลาสติก $๓.๕๐ \text{ เมตร @ } -$ - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๔๘๑.๓๖๒ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๓๗.๕๓๒ บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๒๔๗.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร ๖๒.๘๔ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน ๓๑๐.๓๔ บาท/ลบ.ม.