


สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2559)


โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยติเด่น 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ ต.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 งบประมาณการตามแบบ ปร.4
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	112,926.73	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		112,926.73
	คิดเป็นเงินเพียง		111,900.00
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชอนนามณู มากภิรมย์)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชวินโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตัดถนน 2 คิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 62 เมตร หน้า 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม นักบริหารงานช่าง และนายธรรมบุญ มากภิรมย์ วิศวกรโยธา 5
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	217.00	ตร.ม.	1.64	355.88	1.3365	2.19	475.63	
2	งานลูกรัง								
	2.1 คินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	32.55	ลบ.ม.	89.25	2,905.09	1.3365	119.28	3,882.65	
	2.2 บดอัดเรียบ	32.55	ลบ.ม.	51.34	1,671.12	1.3365	68.62	2,233.45	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	186.00	ตร.ม.	417.43	77,641.98	1.3365	557.90	103,768.51	
	3.2 Expansion Joint	18.00	ม.	47.15	848.70	1.3365	63.02	1,134.29	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	4.96	ลบ.ม.	216.05	1,071.61	1.3365	288.75	1,432.20	
	รวมยอด				84,494.37		1,099.75	112,926.73	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							112,926.73	

งชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคา
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธา 5

งชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคา
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 นักบริหารงานช่าง

งชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคา
 (นายชวนโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง 8