

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย สามพันนาม-หนองคร้า ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 345 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	731,629.693	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	731,629.693	
	คิดเป็นเงินเพียง	686,000.00	
ตัวอักษร	หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนุกูล กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เจิงชั้น)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย สามพันนาม-หนองคร้า ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 345 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงเกรดพื้นทางเดิม	1,725.00	ตร.ม.	1.70		1.3624	2,316	3,995.24	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ดินลูกรังหนา 0.10 เมตร	173.00	ลบ.ม.	158.27		1.3624	215.630	37,303.95	
	2.2 บดอัดเรียบ	173.00	ลบ.ม.	54.04		1.3624	73.624	12,736.97	
3	งานพื้นทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุก หนา 0.15 เมตร	259.00	ลบ.ม.	439.86		1.3624	599.265	155,209.70	
	3.2 ผสม+บดอัดแน่น	259.00	ลบ.ม.	85.77		1.3624	116.853	30,264.94	
4	งาน Prime Coat CSS-1	1,725.00	ตร.ม.	29.35		1.3624	39.986	68,976.61	
5	งาน Asphaltic Concrete	1,725.00	ตร.ม.	167.45		1.3624	228.135	393,532.43	
6	งานตีเส้นผิวจราจร	77.62	ตร.ม.	280.00		1.3624	381.472	29,609.86	
	รวมยอด							731,629.693	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							731,629.693	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุสรณ์ กระจับเงิน)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางมลเทียน เจริญ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชพล เสือสะอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง