

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๓๖,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑ หน้า ๕ (กองช่าง)

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๗๑๔๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๐๔๕๓

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๓๙๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๙๕๗๐

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๕๖๙,๘๐๘.๗๑ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวน ๕๖๙,๘๐๘.๗๑ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๗

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๖๙,๘๐๘.๗๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖๙,๘๐๘.๗๑	
	คิดเป็นเงินเพียง	๕๖๙,๘๐๘.๗๑	
ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งทิwa ชูแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุขสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ราคามันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑ งานวางท่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

๒ งานอาคารระบายน้ำคอนกรีต

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๕๔๔.๕๐ ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓ x ๔.๑ ๑๒.๓๐ ตร.ม.

ขุดดินลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ๓.๕๑ ลิบ.ม. @ ๒๒.๐๓ ๗๗.๓๓ บาท/ม.

ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง ๐.๐๙ ลิบ.ม. @ ๑,๘๖๙.๐๖ ๑๖๘.๒๒ บาท/ม.

งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube) ๐.๘๖๑ ลิบ.ม. ๑,๙๖๒.๖๒ ๑,๖๘๙.๘๒ บาท

ตะแกรงเหล็กขยเมท Ø ๔ mm.@๐.๒๐ เมตร+แรง ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๓๐.๘๔ ๓๗๙.๓๓ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๔ mm.@ ๐.๒๐ # ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๕.๐๐ ๖๑.๕๐ บาท

ค่าปูนผิวคอนกรีต ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๑๒.๒๖ ๑๕๐.๘๐ บาท

ค่าบ่ม ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๕.๕๙ ๖๘.๗๖ บาท

งานไม้แบบ (ใช้งาน๕๐%) ๐.๗๑ ตร.ม. ๓๑๑.๔๑ ๒๒๐.๑๗ บาท

ราคางานต้นทุน ๒,๕๗๔.๕๐ / ๓ ๒,๘๑๕.๙๑

รวมต้นทุนงานอาคารระบายน้ำคอนกรีต ๙๓๘.๖๔ บาท/เมตร

๓ งานวางท่อ

ค่าท่อ ๖๕๐.๐๐ บาท/ม.

ค่าขนส่งที่ระยะ ๕ กม. - บาท/ม.

ค่าวางท่อ+ค่ายาแนว+กลบคืน ๑ ม. @ ๓๔๕ ๓๔๕.๐๐ บาท/ม.

ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง ๐.๑๑ ลิบ.ม. @ ๑,๘๖๙.๐๖ ๒๐๕.๖๐ บาท/ม.

รวมค่าต้นทุน ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ๑,๒๐๐.๖๐

๔ งานผนัง คสล.กันดิน

งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube) ๐.๐๖๕ ลิบ.ม. ๑,๙๖๒.๖๒ ๑๒๗.๕๗ บาท

ค่าบ่ม ๐.๖๕๐ ตร.ม. ๕.๕๙ ๓.๘๗ บาท

งานไม้แบบ (ใช้งาน๕๐%) ๑.๓๐๐ ตร.ม. ๓๑๑.๔๖ ๔๐๔.๙๐ บาท

ค่าแรงงานไม้แบบ ๓.๐๐๐ ตร.ม. ๒๗.๔๘ ๘๒.๔๓ บาท

ค่าเหล็ก RB๔mm.@๐.๒๐m. ๐.๐๙๐ กก. ๒๒.๙๑ ๒.๐๖ บาท/ม.

รวมค่าต้นทุน งานผนัง คสล.กันดิน ๖๒๐.๘๓ บาท/ม.

๕ งานดินถม

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๓๕.๐๐ บาท/ลิบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน) ๒๒.๒๐ บาท/ลิบ.ม.

ค่าขนส่งที่ระยะ ๓ กม. ๑๐.๔๐ บาท/ลิบ.ม.

รวมค่าต้นทุน ๖๗.๖๐ บาท/ลิบ.ม.