




สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2561)

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเกษม ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
 เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	516,526.983	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	516,526.983	
	คิดเป็นเงินเพียง	514,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายธรรมนุญ มากสิริรัมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายรัชพล เสือสะอาด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 242 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	943.80	ตร.ม.	1.700	1,604.460	1.3624	2.316	2,185.916	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	94.38	ลบ.ม.	115.680	10,917.878	1.3624	157.602	14,874.518	
	2.2 บดอัดเรียบ	94.38	ลบ.ม.	54.040	5,100.295	1.3624	73.624	6,948.642	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	847.00	ตร.ม.	414.236	350,857.650	1.3624	564.355	478,008.462	
	3.2 Expansion Joint	84.00	ม.	60.461	5,078.688	1.3624	82.371	6,919.205	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	19.36	ลบ.ม.	287.770	5,571.227	1.3624	392.058	7,590.240	
	<b>รวมยอด</b>				<b>379,130.199</b>		<b>1,272.327</b>	<b>516,526.983</b>	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							<b>516,526.983</b>	

ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

( ลงชื่อ )..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
 ( ลงชื่อ )..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายรัชพล เสือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง