

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๖๐๓,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๓๒

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๖๒๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๗๐๕

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๖๖๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๕๑๙

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๖๐๔,๗๖๐.๗๔ บาท (หกแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกคิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางพิรพรรณ ไพบุลย์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นายธรรมบุญ มากภิมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๖๐๔,๗๖๐.๗๔ บาท (หกแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย พรสวรรค์ ๕ ฝั่งขวาจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๓.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๖๐๔,๗๖๐.๗๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๖๐๔,๗๖๐.๗๔
	คิดเป็นเงินเพียง		๖๐๔,๗๖๐.๗๔
ตัวอักษร	หกแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์		

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายธรรมบุญ มากภิมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโกสิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย พรสวรรค์ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานฉาบปูน

งานกรวยทางขนาดเบา ๑.๗๔ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size	๔.๐๐x๑๐.๐๐	ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	๘๖๐.๐๐	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	๑,๙๖๒.๖๒	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	๔๐.๐๐	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต ๖.๐๐ ลบ.ม. @ ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม. =	๑๑,๗๗๕.๗๒	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๗๐.๐๐ =	๒,๘๐๐.๐๐	บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ =	๒๐๐.๐๐	บาท
ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ =	๒๐๖.๐๐	บาท
ค่าปูนผิวคอนกรีต ๔๐ ตร.ม. @ ๑๒.๑๗ =	๔๘๖.๘๐	บาท
ค่าบ่ม ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ =	๒๓๘.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	๑๕,๗๐๖.๕๒	บาท
ค่างานต้นทุน	๓๙๒.๖๖	บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	๔๖๗.๒๙	บาท
ส่วนยุบตัว x ๑.๔	๖๕๕.๒๑	บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.		
ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๖๘	๓๕๕.๐๓	บาท
ทาสี+จาระบี ๑๓.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐	๕๒.๐๐	บาท
Joint Filler ๐.๕ ตร.ม. @ ๓๒ =	๑๖.๐๐	บาท
Joint Sealer ๒.๕ ลิตร @ ๔๕ =	๑๑๒.๕๐	บาท
ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ เมตร @ ๑๔.๗๗	๕๙.๐๘	บาท
แผ่นพลาสติก ๔.๐ เมตร @ -	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	๕๙๓.๖๑	บาท
ค่างานต้นทุน	๑๔๘.๕๐	บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.		
ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๖๘	๓๕๕.๐๓	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๔ ม. @ ๒๓.๖๓ =	๙๔.๕๒	บาท
ทาสี+จาระบี ๑๓ ชุด @ ๔.๐๐ =	๕๒.๐๐	บาท
Joint Sealer ๑.๕ ลิตร @ ๔๕ =	๖๗.๕๐	บาท
แผ่นพลาสติก ๔.๐๐ เมตร @ -	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	๕๖๘.๐๕	บาท
ค่างานต้นทุน	๑๔๒.๐๑	บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	๒๔๗.๕๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร	๖๒.๘๔	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน	๓๑๐.๓๔	บาท/ลบ.ม.