



ผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติเพิ่มเติมปี 2557

โครงการ งานขยายเขตวางท่อประปา ซอยหนองพรานจันทร์ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ความยาว 211 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของงาน กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558


| ลำดับที่ | รายการ | รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|----------------------|----------|-------------|--|
| 1 | ประเภทงานทาง | 16,476.04 | 1.3365 | 22,020.23 | Factor F เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 22,020 | |
| | คิดเป็นเงินเพียง | | | 20,200 | |
| ตัวอักษร | สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน | | | | |

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรมนุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

นายช่างโยธา 6

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชวินโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานขยายเขตวางท่อประปา ขอยหนองพรานจันทร์ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลายความยาว 211 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคามีวันที่ 14 สิงหาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | รวมค่าวัสดุ (บาท) | ค่าแรง (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------|--|--------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| 1 | ท่อประปา PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย | 53.00 | ท่อน | 158.40 | 8,395.20 | - | - | 8,395.20 | เพื่อ 1% |
| 2 | ท่อประปา PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5 | 4.00 | ท่อน | 46.64 | 186.56 | - | - | 186.56 | |
| 3 | ข้อต่อ 90 PVC Ø 2" | 8.00 | ชิ้น | 22.99 | 183.92 | - | - | 183.92 | |
| 4 | สามทาง PVC Ø 2" | 1.00 | ชิ้น | 33.28 | 33.28 | - | - | 33.28 | |
| 5 | สามทาง PVC Ø 2" ลด 3/4" | 7.00 | ชิ้น | 37.85 | 264.95 | - | - | 264.95 | |
| 6 | CAP อุด PVC Ø 2" | 3.00 | ชิ้น | 21.87 | 65.61 | - | - | 65.61 | |
| 7 | CAP อุด PVC Ø 3/4" | 7.00 | ชิ้น | 4.40 | 30.80 | - | - | 30.80 | |
| 8 | บอลวาล์ว PVC Ø 2" | 2.00 | ชิ้น | 120.00 | 240.00 | - | - | 240.00 | |
| 9 | น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1.00 กก. | 1.00 | กระป๋อง | 434.00 | 434.00 | - | - | 434.00 | |
| 10 | งานชุดดินและถมคืน โดยเครื่องจักร | 1.00 | งาน | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 11 | ค่าแรงวางท่อ | 211.00 | เมตร | - | - | 12.52 | 2,641.72 | 2,641.72 | |
| รวมราคาต่อตาราง | | | | | 9,834.32 | | 2,641.72 | 16,476.04 | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชรินทร์ รุ่งเสื่อสอาด) (นายชรรรมนูญ มากภิรมย์) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม) (นายช่างโยธา ๖) (นายช่างโยธา ๕)

1001