

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพักทองมาก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพักทองมาก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑ หน้า ๙

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๓๙๐ ลองจิจูด ๙๙.๙๐๑๔๗

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๓๘๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๙๖๕

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๑๖๒,๙๔๑.๘๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๖.๓ นายธรรมนุญ มากภิมรัมย์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวน ๑๖๒,๙๔๑.๘๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย พักทองมาก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๑๖๒,๙๔๑.๘๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๑๖๒,๙๔๑.๘๑
	คิดเป็นเงินเพียง		๑๖๒,๙๔๑.๘๑
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๓๓๓ 2568

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ฟักทองมาก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๒๙๙.๒๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๕๒๖.๕๙	๑.๓๖๕๒	๒.๔๐๑	๗๑๘.๓๗	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓.๒๐	ลิป.ม.	๖๕๔.๒๑	๘,๖๓๕.๕๗	๑.๓๖๕๒	๘๙๒.๔๗	๑๑,๗๘๐.๖๔	
	๒.๑งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๖๔.๐๐	ตร.ม.	๓๙๔.๕๒	๑๐๔,๑๒๖.๘๘	๑.๓๖๕๒	๕๓๘.๐๗	๑๔๒,๐๔๙.๘๙	
	๒.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๓.๐๐	ม.	๑๕๒.๓๖	๔๖๗.๐๘	๑.๓๖๕๒	๑๙๕.๒๑	๕๕๒.๖๒	
	๒.๓ Expansion Joint	๒๔.๐๐	ม.	๑๕๗.๒๒	๓,๕๓๓.๒๘	๑.๓๖๕๒	๒๐๐.๘๔	๔,๘๒๐.๑๐	
	๒.๔ Contraction Joint	๗.๐๔	ลิป.ม.	๓๑๑.๓๕	๒,๑๙๑.๙๐	๑.๓๖๕๒	๔๒๔.๗๔	๒,๙๙๐.๑๙	
๓	งานโหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร								
	รวมยอด				๑๑๙,๔๔๑.๓๐		๒,๒๕๒.๗๓	๑๖๒,๙๔๑.๘๑	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๖๒,๙๔๑.๘๑	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางจิงราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

300 2568

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ฟักทองมาก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานวางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๓.๐๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๒๖๔.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๔.๕ ลบ.ม. @ ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม. = ๘,๘๓๑.๗๙ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๐ ตร.ม. @ ๗๐.๐๐ = ๒,๑๐๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ = ๑๕๐.๐๐ บาท

ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ = ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต ๓๐ ตร.ม. @ ๑๒.๒๑ = ๓๖๖.๓๐ บาท

ค่าบ่ม ๓๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ = ๑๗๘.๕๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๑,๘๓๒.๕๙ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๙๔.๔๒ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๓.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐ม. ๑๑.๑๓ กก. @ ๒๔.๔๖ ๒๗๒.๒๔ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๐.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๔๐.๐๐ บาท

Joint Filler ๐.๓๗๗ ตร.ม. @ ๓๒ = ๑๒.๐๖ บาท

Joint Sealer ๑.๒๘๕ ลิตร @ ๔๕ = ๕๗.๘๒ บาท

ค่าหยอดยาง ๓.๐๐ เมตร @ ๑๔.๙๙ ๔๔.๙๗ บาท

แผ่นพลาสติก ๓.๕๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๔๒๗.๐๙ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๒.๓๖ บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๓.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐ม. ๑๑.๑๓ กก. @ ๒๔.๔๖ ๒๗๒.๒๔ บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๓.๐๐ม. @ ๒๓.๘๗ = ๗๑.๖๑ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๐.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๔๐.๐๐ บาท

Joint Sealer ๑.๒๘๕ ลิตร @ ๔๕ = ๕๗.๘๒ บาท

แผ่นพลาสติก ๓.๕๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๔๔๑.๖๗ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๗.๒๒ บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๒๔๗.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร ๖๓.๘๕ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน ๓๑๑.๓๕ บาท/ลบ.ม.

