ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 58 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	226.20	ตร.ม.	1.76	398.11	1.3624	2.40	542.39	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	203.00	ตร.ม.	364.55	74,002.78	1.3624	496.66	100,821.39	
	2.2 Expansion Joint	3.50	ม.	149.31	522.58	1.3624	203.42	711.96	
	2.3 Contraction Joint	14.00	ม.	159.38	2,231.36	1.3624	217.14	3,040.00	
	2.4งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	10.15	ลบ.ม.	654.21	6,640.23	1.3624	891.30	9,046.65	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	431 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	4.64	ลบ.ม.	311.35	1,444.66	1.3624	424.18	1,968.21	
	รวมยอด				**85,239.73**		**2,235.10**	**116,130.60**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**116,130.60**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมลเทียน เชิงชั้น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ