ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ไปสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ø 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด ความยาว 6.00 เมตรและ ปรับเกรดบดอัดเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคล้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 6 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวร								
	1.1 แผ่นสังกะสีลื่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม.x0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	494.00	
	1.2 งท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ø 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00		-	845.00	
	1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82	
	1.5 สีน้ำมัน	6.72	ตรม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40	
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตรม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40	
	1.7 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**2,246.80**		**1,027.03**	**3,273.83**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมลเทียน เชิงชั้น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุขสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

Scanned with CamScanner