ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สัมพันธ์วงศ์ (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวร								
	1.1 แผ่นสังกะสีนเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม.x0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	494.00	
	1.2 งท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00		-	845.00	
	1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82	
	1.5 สีน้ำมัน	6.72	ตรม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40	
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตรม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40	
	1.7 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**2,246.80**		**1,027.03**	**3,273.83**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ