## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**/หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน **๒๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

**๓. ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๓๐

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๓๖๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๗๐๗

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๔๕๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๗๑๐

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน **จำนวน ๒๕๑,๑๓๘.๙๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์)**

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | |
|---|---|
| ๖.๑ นายจักริน จิตรโภคิน | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| ๖.๓ นายธรรมนูญ มากภิรมย์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ |

**หมายเหตุ**

* **ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๒๕๑,๑๓๘.๙๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘**
* **บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ww.gprocurement.go.th**

แบบ ปร.๕

**รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง**

**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

**ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๙**

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร

**เจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

**แบบเลขที่** -

**ประมาณการตามแบบ** ปร.๔

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | - | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | ๒๕๑,๑๓๘.๙๖ | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | - | |
| ๔ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | |
| ๕ | ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว) | - | |
| | เงื่อนไข | | |
| | เงินล่วงหน้า ๐% | | |
| | เงินประกันผลงาน ๐% | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | | |
| สรุป | | ๒๕๑,๑๓๘.๙๖ | |
| | **คิดเป็นเงินเพียง** | ๒๕๑,๑๓๘.๙๖ | |
| **ตัวอักษร** | **สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์** | | |

( ลงชื่อ ).....กรรมการ
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

( ลงชื่อ ).....กรรมการ
( นายธรรมนูญ มากภิรมย์ )
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโภคิน )
หัวหน้าสำนักปลัด

ปร.๔/๑

## ใบแสดงปริมาณงาน

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย ( บาท ) | ราคาทุน ( บาท ) | $F_N$ ( บาท ) | ราคาต่อหน่วย x$F_N$ ( บาท ) | ราคากลาง ( บาท ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานกรุยทางขนาดเบา | ๔๗๘.๔๐ | ตร.ม. | ๑.๗๔ | ๘๓๒.๔๒ | ๑.๓๖๔๒ | ๒.๓๗ | ๑,๑๓๕.๕๙ | |
| ๒ | งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร | | | | | | | | |
| | ๒.๑งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร | ๒๐.๘๐ | ลบ.ม. | ๖๕๔.๒๑ | ๑๓,๖๐๗.๕๗ | ๑.๓๖๔๒ | ๘๙๒.๔๗ | ๑๘,๕๖๓.๔๕ | |
| | ๒.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร | ๔๑๖.๐๐ | ตร.ม. | ๓๙๒.๖๖ | ๑๖๓,๓๔๖.๕๖ | ๑.๓๖๔๒ | ๕๓๕.๖๗ | ๒๒๒,๘๓๗.๓๘ | |
| | ๒.๓ Expansion Joint | ๘.๐๐ | ม. | ๑๔๘.๔๐ | ๑,๑๘๗.๒๐ | ๑.๓๖๔๒ | ๒๐๒.๔๕ | ๑,๖๑๙.๕๘ | |
| | ๒.๔ Contraction Joint | ๓๒.๐๐ | ม. | ๑๔๒.๐๑ | ๔,๕๔๔.๓๒ | ๑.๓๖๔๒ | ๑๙๓.๗๓ | ๑,๖๙๙.๓๖ | |
| ๓ | งานไหล่ทางหินคลุก | | | | | | | - | |
| | ๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร | ๑๒.๔๘ | ลบ.ม. | ๓๑๐.๓๔ | ๓,๘๗๓.๐๔ | ๑.๓๖๔๒ | ๔๒๓.๓๗ | ๕,๒๘๓.๖๐ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมยอด** | | | | **๑๘๗,๓๙๑.๑๑** | | **๒,๒๕๐.๐๖** | **๒๕๑,๑๓๘.๙๖** | |
| | **รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น** | | | | | | | **๒๕๑,๑๓๘.๙๖** | |

( ลงชื่อ ).....กรรมการ
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
( นายจักริน จิตรโภคิน )
หัวหน้าสำนักปลัด

( ลงชื่อ ).....กรรมการ
( นายธรรมนูญ มากภิรมย์ )
วิศวกรโยธาชำนาญการ