

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2560)


สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมนัส
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 307.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร (ลงหินคลุกพื้นทาง 0.10 เมตร)
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ต.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
2	ประเภทงานทาง	674,455.39	
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	674,455.39	
	คิดเป็นเงินเพียง	672,800.00	
ตัวอักษร	หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมนัส

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 307.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร (ลงหินคลุกพื้นทาง 0.10 เมตร)

หมู่ที่ 16 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบ	1,074.50	ตร.ม.	1.67	1,794.42	1.3624	2.28	2,444.71	
2	งานหินคลุกรองพื้นทาง								
	2.1 หินคลุกรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	107.45	ลบ.ม.	268.84	28,886.86	1.3624	366.27	39,355.46	
	2.2 บดอัดเรียบ	107.45	ลบ.ม.	83.44	8,965.63	1.3624	113.68	12,214.77	
3	งานฉาบฉวยจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	1,074.50	ตร.ม.	413.50	444,305.75	1.3624	563.35	605,322.15	
	3.2 Expansion Joint	120.00	ม.	51.21	6,144.78	1.3624	69.76	8,371.65	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	18.42	ลบ.ม.	268.84	4,952.03	1.3624	366.27	6,746.65	
	รวมยอด								
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							674,455.39	
								674,455.39	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง