

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ช่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยสำราญรักษ์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 ม.
สูง 2.00 เมตร

ปร4/2

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	1.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	4.00	ลบ.ม.	654.21	2,616.84	1.3624	891.30	3,565.18	
	1.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	80.00	ตร.ม.	381.41	30,512.80	1.3624	519.63	41,570.64	
	1.3 Contraction Joint	8.00	ม.	155.15	1,241.16	1.3624	211.37	1,690.96	
2	งานพื้นทางลูกรัง								
	2.1 ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.45 เมตร	30.23	ลบ.ม.	125.22	3,785.40	1.3624	170.60	5,157.23	
	2.2 งานบดทับ	30.23	ลบ.ม.	57.29	1,731.88	1.3624	78.05	2,359.51	
3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลีราง ชั้น 3 ϕ 0.30 ม.								
	3.1 งานวางท่อ คสล. ϕ 0.30 ม.	15.00	ท่อน	1,222.03	18,330.48	1.3624	1,664.90	24,973.45	
	รวมยอด				58,218.56		3,535.85	79,316.96	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							79,316.96	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภิสรา สิงห์สนา)

นิติกรชำนาญการ (ว.ช.)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอิทธิพงษ์ นาครอด)

รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง