

**ใบแสดงปริมาณงาน**

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.สามพันนาม-หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
 ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร  
 ให้ล่างลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
**ประมาณราคามีวันที่** 9 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	1,020.00	ตร.ม.	1.76	1,795.20	1.3624	2.398	2,445.78	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	42.50	ลบ.ม.	654.21	27,803.93	1.3624	891.30	37,880.07	
	2.1 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	850.00	ตร.ม.	364.68	309,976.30	1.3624	496.84	422,311.71	
	2.2 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	15.00	ม.	149.36	2,240.34	1.3624	203.48	3,052.24	
	2.3 Expansion Joint	65.00	ม.	143.11	9,302.02	1.3624	194.97	12,673.07	
	2.4 Contraction Joint	170.00	ม.	58.02	9,863.06	1.3624	79.04	13,437.43	
3	งานให้ล่างทางหินคลุก							-	
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	34.00	ลบ.ม.	311.35	10,585.90	1.3624	424.18	14,422.23	
	<b>รวมยอด</b>				<b>371,566.75</b>		<b>2,292.21</b>	<b>506,222.53</b>	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							<b>506,222.53</b>	

515

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)  
 ปลัด อบต. หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ