ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีใจ (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา								
	1.1กรุยทางขนาดเบา	348.00	ตร.ม.	1.79	622.92	1.3624	2.44	848.67	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	17.40	ลบ.ม.	654.21	11,383.25	1.3624	891.30	15,508.55	
	2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	348.00	ตร.ม.	365.96	127,354.08	1.3624	498.58	173,507.20	
	2.3 Expansion Joint	4.00	ม.	160.40	641.58	1.3624	218.52	874.09	
	2.4 Contraction Joint	28.00	ม.	159.77	4,473.56	1.3624	217.67	6,094.78	
	รวมยอด				**144,475.39**		**1,828.51**	**196,833.28**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**196,833.28**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน พ่วงดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ