

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องทรงกลมแป้นและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดิน นางสาวติ่ม เพ็งพิน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างห้องทรงกลมแป้นและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดิน นางสาวติ่ม เพ็งพิน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมติดตั้งห้องทรงกลมแป้น สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๒

ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๗๓๙ ลองจิจูด ๙๙.๗๕๕๘๙

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๖๗๑,๐๕๓.๑๑ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๖๗๑,๐๕๓.๑๑ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)


เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคาากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	โครงการก่อสร้างหอถังทรงแฉกแปดเหลี่ยมและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณที่ดิน นางสาวติ่ม เพ็งพิน				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ				
สถานที่	หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์				
ประเภทงาน	ก่อสร้างอาคาร				
วันที่ประมาณการ	7 กรกฎาคม 2568				
ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท					

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานรากหอดังสูง	55,399.80	1.3083	72,479.56	ค่าธรรมเนียมขอ
2	ฐานตั้งกรองสนิม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,803.55	1.3083	2,359.59	อนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล
3	งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	7,511.40	1.3083	9,827.16	และใช้น้ำบาดาล ให้ผู้
4	งานเดินท่อระบบประปาส่งน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอดังเก็บน้ำ	9,321.77	1.3083	12,195.67	รับจ้างเป็นผู้ออกค่า
5	งานเดินท่อจากถังเหล็กเก็บน้ำ ไปยังถังกรองสนิม	7,005.45	1.3083	9,165.23	ใช้จ่าย
6	งานจัดหาและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก	77,200.00	1.0000	77,200.00	
7	งานจัดหาและติดตั้งหอดังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	301,740.00	1.0000	301,740.00	
8	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า	13,560.00	1.0000	13,560.00	
9	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานครบชุด	56,229.12	1.0000	56,229.12	
10	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล	116,186.78	1.0000	116,186.78	
11	ค่าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า	110.00	1.0000	110.00	
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงาน	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			671,053.11	
	คิดเป็นเงินเพียง			671,053.11	
ตัวอักษร	หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบลบาทสิบเอ็ดสตางค์				

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวริทธิ์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เลือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงสร้างถ้ำงอถ้ำพร เข้มปรุญและลงเครื่องตีเหล็ก บริเวณเขาบ่อศาลา บริเวณที่ดิน บางแก้ว ตำบล เพ็ญ
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ 8 บ้านหนองเดือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร
 วันที่ประมาณการ 7 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1	งานก่อสร้างฐานรากทอถังสูง									
	1.1 งานขุดดิน+ถมดิน	28.150	ลบ.ม	-	-	142.00	3,997.30	3,997.30	3,997.30	
	1.2 งานทรายขยาดถมเนิน	0.722	ลบ.ม	467.29	337.38	104.00	75.09	412.47	412.47	
	1.3 งาน ไม้แอม+คร่า +ค่าแรง	17.830	ตร.ม	607.48	10,831.37	139.00	2,478.37	13,309.74	13,309.74	
	1.4 คอนกรีตขยาดตีราส่วน 1:3:5	1.440	ลบ.ม	1,542.06	2,220.57	327.00	470.88	2,691.45	2,691.45	
	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	8.324	ลบ.ม	1,962.62	16,336.85	419.00	3,487.76	19,824.60	19,824.60	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 9 มม.	0.049	ตัน	22,919.38	1,123.05	4,400.00	215.60	1,338.65	1,338.65	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 12 มม.	0.222	ตัน	22,857.79	5,074.43	3,600.00	799.20	5,873.63	5,873.63	
	1.8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 15 มม.	0.105	ตัน	20,500.00	2,152.50	3,600.00	378.00	2,530.50	2,530.50	
	1.9 เหล็ก ANCHOR BOLT ขนาด Ø 25 มม(ครบชุด)	12.00	ตัว	340.00	4,080.00	-	-	4,080.00	4,080.00	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	11.29	กก.	93.46	1,055.16	-	-	1,055.16	1,055.16	
	1.11 ตะปู	5.57	กก.	51.40	286.30	-	-	286.30	286.30	
	รวม หมวด 1				43,497.61		11,902.19	55,399.80		
2	ฐานถังกรวดถม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ทน 0.15 เมตร									
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	0.338	ลบ.ม	1,962.62	663.37	419.00	141.62	804.99	804.99	
	2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 9 มม.	0.015	ตัน	22,919.38	343.79	4,400.00	66.00	4,409.79	4,409.79	
	2.3 งาน ไม้แอม+คร่า +ค่าแรง	0.72	ตร.ม	607.48	437.39	139.00	100.08	537.47	537.47	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	0.45	กก.	93.46	42.06	-	-	42.06	42.06	
	2.5 ตะปู	0.18	กก.	51.40	9.25	-	-	9.25	9.25	
	รวม หมวด 2				1,495.85		307.70	1,803.55		

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (นายรัชพล เดือดอาด) (นางสาวรุ่งทิศา สุขแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
 (นายรวิชัย สุทธิ) (นางสาวรุ่งทิศา สุขแก้ว)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

ใบแสดงปริมาณงาน


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
3	งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 3.1 สายไฟทองแดง HECO1 THWขนาด 16 sq.mm	78.00	ม.	76.30	5,951.40	20.00	1,560.00	1,560.00	7,511.40	
4	รวม หมวด 3			5,951.40	5,951.40		1,560.00	1,560.00	7,511.40	
	4.1 ข้อต่อชนิดบีบีแอล(GS)ขนาด Ø 2 นิ้ว(บริเวณจุดปลูกบ่อน้ำบาดาล-ทางเข้าห้อง)	6.00	ชุด	54.25	325.50	16.27	97.62	97.62	423.12	
	4.2 ข้อต่อสามทางเหล็ก(GS)ขนาด Ø 2 นิ้ว(บริเวณจุดปลูกบ่อน้ำบาดาล)	1.00	ชุด	154.38	154.38	46.31	46.31	46.31	200.69	
	4.3 วาล์วกักเก็บ(GS)ขนาด Ø 2 นิ้ว(บริเวณจุดปลูกบ่อน้ำบาดาล)	1.00	ชุด	1,178.00	1,178.00	353.40	353.40	353.40	1,531.40	
	4.3 ประจูป้อนเข็มนาฬิกา ของเหล็ก ขนาด Ø 2 นิ้ว(บริเวณจุดปลูกบ่อน้ำบาดาล)	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	330.00	660.00	660.00	2,860.00	
	4.4 ข้อต่อเหล็กทรง 90 องศา(GS)ขนาด Ø 2 นิ้ว(บริเวณจุดปลูกบ่อน้ำบาดาล-ทางเข้าห้อง)	4.00	ชุด	86.79	347.16	26.00	104.00	104.00	451.16	
	4.5 ข้อต่อยูนิเจนเหล็ก(GS)ขนาด Ø 2 นิ้ว(บริเวณจุดปลูกบ่อน้ำบาดาล-ทางเข้าห้อง)	1.00	ชุด	247.00	247.00	74.10	74.10	74.10	321.10	
	4.6 ท่อเหล็กถลุงเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 2 นิ้ว	3.00	ม.	190.50	571.50	90.00	270.00	270.00	841.50	
	4.7 ข้อต่อตรงกลีดยานเหล็ก พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ชุด	15.16	30.32	4.50	9.00	9.00	39.32	
	4.8 ท่อ พีวีซี ขึ้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00	ม.	37.85	151.40	40.00	160.00	160.00	311.40	
	4.9 Flow switch ขนาด Ø 2 นิ้ว (ปริมาณห้อง)	1.00	ชุด	1,676.67	1,676.67	503.00	503.00	503.00	2,179.67	
	4.10 ข้อต่อสามทางเหล็ก(GS) ขนาด Ø 2 นิ้ว x 1 นิ้ว	1.00	ชุด	124.93	124.93	37.48	37.48	37.48	162.41	
	รวม หมวด 4			7,006.86	7,006.86		2,314.91	2,314.91	9,321.77	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวรวิทย์ สุทธิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวรุ่งทิศา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
โครงการ เสาของโครงการ สถานที่ ประเภทงาน วันที่ประมาณการ	โครงการก่อสร้างอาคารทรงเพนงและถังกรองตะกอนเหล็ก พร้อมจะบอบาคาล บริเวณที่ดิน บางเสาเข็ม เค็งพิท								
	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ								
	หมู่ที่ 8 บ้านหนองเตี้ยคำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์								
	ก่อสร้างอาคาร								
	ก่อสร้างอาคาร								
	7 กรกฎาคม 2568								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
5	งานเดินท่อจากถังเหล็กเก็บน้ำ ไปยังถังกรองตะกอนเหล็ก								
	5.1 ไม้ปัดเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว	4,000	ชุด	170.81	683.24	51.24	204.96	888.20	
	5.2 ฐานเขียงเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว	1,000	ชุด	659.72	659.72	197.91	197.91	857.63	
	5.3 ข้องอ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว	4,000	ชุด	231.88	927.52	69.56	278.24	1,205.76	
	5.4 ท่อเหล็กกลมสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว (แนวตั้งจากท่อถึงแนวตั้งข้างถังกรอง)	6,000	ม.	329.85	1,979.10	145.00	870.00	2,849.10	
	5.5 ท่อ พีวีซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว	8,000	ม.	51.22	409.76	75.00	600.00	1,009.76	
	5.6 ข้อต่อทรงกลีบลูกเต๋า พีวีซี ขนาด ๑.3 นิ้ว	2,000	ชุด	75.00	150.00	22.50	45.00	195.00	
	รวม หมวด 5				4,809.34		2,196.11	7,005.45	
6	งานติดตั้งและตัดถังกรองตะกอนเหล็ก								
	6.1 ถังกรองตะกอนเหล็ก รูปทรงระบอก ขนาด ๑.15 เมตร ความสูง 1.20 เมตร	1.00	ชุด	77,200.00	77,200.00	-	-	77,200.00	รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
	สารกรองที่อยู่ภายในถังกรองตะกอนเหล็กและวาล์วหน้าเครื่องพร้อมอุปกรณ์								
	ต่างๆครบชุดตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล								
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง และติดตั้ง								
	รวม หมวด 6				77,200.00			77,200.00	
7	งานติดตั้งและตัดถังกรองตะกอนเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.								
	7.1 ท่อถังเหล็กทรงเพนงใหญ่สำเร็จรูป ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 2.0 ม.	1.00	ถัง	301,740.00	301,740.00	-	-	301,740.00	รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
	พร้อมส่วนประกอบอื่นๆประกอบด้วย								
	- เสาหล่อฟ้าทองแดง	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 ตร.มม.พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	18.00	ม.	-	-	-	-	-	
	- แท่งเหล็กดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.5/8 ซม.ยาว 2.40 ม.(พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบสายดิน)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ตัววัดความคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ยอดคงเหลือ				301,740.00			301,740.00	

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เกื้อสถาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ สุทธิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
โครงการ เจ้าของโครงการ สถานที่ ประเภทงาน วันที่ประมาณการ	โครงการก่อสร้างห้องทรงกลมและถังกรองสกินเหล็ก พร้อมเจาะบ่อภาค บริเวณที่ดิน นางสาวลิ้ม เพ็งพิมพ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเตี้ยคำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างอาคาร 7 กรกฎาคม 2568								
	ยอดยกมา			301,740.00	-	-	301,740.00		
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดมีใบน้อยกว่า 2 นิ้ว	1.00	ชุด	-	-	-	-		
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาวคุณภาพ 13.5 สูง 14 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	13.00	ม.	-	-	-	-		
	- วาล์วกันกลับแบบแกว่ง(Swing Check Valves)ชนิดทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว(ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	-	-	-	-		
	- ชุดต่อมิวไปตเหล็ก(GS) ขนาด Ø 2 นิ้ว(ทางเข้าห้อง)	1.00	ชุด	-	-	-	-		
	- ท่อเหล็ก ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาวออกนอกห้อง 1 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้าชุดที่ 1)	1.00	ม.	-	-	-	-		
	- ประตูน้ำ(บอลวาล์ว) ทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว(ทางน้ำเข้าชุดที่ 1)	1.00	ชุด	-	-	-	-		
	- ท่อเหล็ก ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาวออกนอกห้อง 1 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้าชุดที่ 2)	1.00	ม.	-	-	-	-		
	- ประตูน้ำ(บอลวาล์ว) ทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว(ทางน้ำเข้าชุดที่ 2)	1.00	ชุด	-	-	-	-		
	- ท่อเหล็ก ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาวออกนอกห้อง 1 ม.สูง 0.15 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำทิ้ง)	1.00	ม.	-	-	-	-		
	- ประตูน้ำ(บอลวาล์ว) ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว(ทางน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด	-	-	-	-		
- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาวคุณภาพ 13.5 สูง 14.6 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเดิน)	12.00	ม.	-	-	-	-			
รวม หมวด 7			301,740.00	-	-	-	301,740.00		
8 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า									
8.3 ตู้ควบคุมตู้เครื่องสูบน้ำและวงจร ไฟฟ้าพร้อมพร้อมอุปกรณ์ ระบบManual/Auto									
ครบชุด ตามมาตรฐานของกรมการไฟฟ้าชลบุรีภาค	1.00	ชุด	13,560.00	-	-	-	13,560.00	รวมค่าแรง	
รวม หมวด 8			13,560.00	-	-	-	13,560.00		
9 เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน									
9.1 เครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบมอเตอร์ปั๊มใต้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ชม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	48,600.00	-	-	-	48,600.00		
- ชุด PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5 (ท่อสูบน้ำ)	8.00	ฟุต	247.66	160.00	1,280.00	1,280.00	3,261.28		
ยอดยกไป			50,581.28	-	-	-	51,861.28		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ เลียดจำเริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวราวิทย์ ฤกษ์ดี)
วิศวกร ใช้งานปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิพย์แก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	กำลัง	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				50,581.28		1,280.00	51,861.28	
	-ซื้อท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว	8.00	ชุด	15.16	121.28	-	-	121.28	
	-ซื้อท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว	8.00	ชุด	24.42	195.36	-	-	195.36	
	มีผู้ดำเนินการติดตั้งที่ไปตลาด								
	-สายไฟฟ้า VCT 3 x 2.5	40.00	ม.	88.28	3,531.20	13.00	520.00	4,051.20	
	รวม หมวด 9				54,429.12		1,800.00	56,229.12	
10	งานอะไหล่								
	10.1 ชุดอะไหล่ขนาด ขนาด 0.6 นิ้ว ท่อ พีวีซี ฐาน 13.5 รวมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	50.00	ม.	-	-	2,226.57	111,328.50	111,328.50	
	10.2 ฝาปิดฝาแบบทำด้วยสแตนเลสที่เขยวหน้าแปลนมาตรฐาน DIN PN 10 หรือ IS 10K ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	ชุดประกอบฝาปิดน้ำบาดาล(เผ่าถ่าง) ชนิด พีวีซี ชุดตรงหน้างาน ขนาด 6 นิ้ว								
	10.3 กำลัดสอยและวิเคราะห์น้ำบาดาล	1.00	ชุด	-	-	1,758.28	1,758.28	1,758.28	
	รวม หมวด 10				3,100.00		113,086.78	116,186.78	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เต็มสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสิทธิ์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิมา ชูแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

