

รายงานผลราคางานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 2 / 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แขวงมคง (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	490,440.31	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,273.83	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย(ชั่วคราว)	1,382.93	
	เงินโอน โข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป			495,097.07
	คิดเป็นเงินเพียง		495,097.07
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ใสสุชล)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ขอบ (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา								
	1.1 กรูยทางขนาดเบา	924.00	ตร.ม.	1.73	1,598.52	1.3642	2.36	2,180.70	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	41.25	ลบ.ม.	654.21	26,986.16	1.3642	892.47	36,814.52	
	2.2 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	825.00	ตร.ม.	370.93	306,017.25	1.3642	506.02	417,468.73	
	2.3 Expansion Joint	15.00	ม.	147.92	2,218.74	1.3642	201.79	3,026.81	
	2.4 Contraction Joint	55.00	ม.	141.63	7,789.54	1.3642	193.21	10,626.49	
	2.5 longitudinal Joint	165.00	ม.	55.29	9,122.36	1.3642	75.42	12,444.72	
3	งานให้ล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	19.80	ลบ.ม.	291.67	5,775.07	1.3642	397.90	7,878.55	
	รวมยอด				359,507.63		2,269.17	490,440.31	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							490,440.31	

(ลงชื่อ).....(นางสาวศิริลักษณ์ ไสยกุล).....ประธานกรรมการ (นางจิราพร รอดภัย).....กรรมการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ไสยกุล) (นางพรรณมัญญ์ มากภิรมย์) (ลงชื่อ).....กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ วิศวกร โยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ เข้ามดง (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 6 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	งานป้ายถาวร									
	1.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00	-	-	494.00		
	1.2 งอเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑ 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00	-	-	845.00		
	1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80		
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00		170.82		
	1.5 สีนํ้ามัน	6.72	ตรม.	35.00	235.20	35.00		470.40		
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตรม.	40.00	268.80	30.00		470.40		
	1.7 งานชุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00		8.91		
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00		350.00		
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00		195.50		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				2,246.80			1,027.03	3,273.83	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ใสสุขด)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

