






สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
( ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560 )

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโอบสถ์เชื่อมสามพันนาม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 397 เมตร หนา 0.15 เมตร  
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโอบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
แบบเลขที่ -  
ประมาณการตามแบบ ปร.4  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	1,011,859.74	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,011,859.74
	คิดเป็นเงินเพียง		1,000,000.00
ตัวอักษร		หนึ่งล้านบาทถ้วน	

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายธรรมนุญ มากภิรมย์ )  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายรัชพล เสือสอาด )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยังโบลต์เชื่อมสามพินนาม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 397 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบลต์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_N$ (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบ	1,985.00	ตร.ม.	1.68	3,334.80	1.3624	2.29	4,543.33	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	298.00	ลบ.ม.	116.93	34,845.14	1.3624	159.31	47,473.02	
	2.2 บดอัดเรียบ	298.00	ลบ.ม.	52.96	15,782.08	1.3624	72.15	21,501.51	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	1,588.00	ตร.ม.	413.50	656,638.00	1.3624	563.35	894,603.61	
	3.2 Expansion Joint	159.00	ม.	48.40	7,696.00	1.3624	65.94	10,485.03	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	79.00	ลบ.ม.	308.96	24,407.84	1.3624	420.93	33,253.24	
	รวมยอด				742,703.86		1,283.97	1,011,859.74	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							1,011,859.74	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคา

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....



( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายรัชพล เสือสอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง