ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านพี่ดำ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 177 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดิน ขุด - ขน								
	1.1 ขุดรื้อพื้นทางเดิมหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	155.76	ลบ.ม.	22.84	3,557.56	1.3624	31.12	4,846.82	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	708.00	ตร.ม.	365.96	259,099.68	1.3624	498.58	352,997.40	
	2.2 Expansion Joint	12.00	ม.	157.24	1,886.88	1.3624	214.22	2,570.69	
	2.3 Contraction Joint	56.00	ม.	156.62	8,770.44	1.3624	213.37	11,948.85	
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร								
	3.1ทรายหยาบ	35.40	ลบ.ม.	654.21	23,159.03	1.3624	891.30	31,551.87	
4	งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	14.16	ลบ.ม.	314.37	4,451.48	1.3624	428.30	6,064.70	
	รวมยอด				**300,925.07**		**2,276.89**	**409,980.32**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**409,980.32**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ