

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพลอยสว่าง (บ้านนายฉลอง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 177 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร

ให้เส้นทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโสม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	าคาต่อหน่วย xF (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	814.20	ตร.ม.		1,408.5660	1.3624	2.3570	1,919.0303	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	708.00	ตร.ม.		291,536.7000	1.3624	561.0023	397,189.6001	
	2.2 Expansion Joint	68.00	ม.		4,146.4700	1.3624	83.0757	5,649.1507	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	21.24	ลบ.ม.		4,706.5716	1.3624	301.8942	6,412.2331	
	รวมยอด				301,798.3076		948.3292	411,170.0143	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							411,170.0143	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมเลเทียน เจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสืออาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง